Comune di TAURISANO
Provincia di LECCE

COMPUTO METRICO

OGGETTO: PO FESR 2007-2013 ASSE III. LINEA 3.2. AZIONE 3.2.1.
PIANI DI INVESTIMENTO E PROGETTI DI INTERVENTO PER L'INFRASTRUTTURAZIONE SOCIALE E SOCIOSANITARIA DEGLI AMBITI TERRITORIALI SOCIALI.
PROGETTAZIONE ESECUTIVA CENTRO SOCIALE POLIVALENTE PER ANZIANI "TERZA ETÀ"

COMMITTENTE:

Data, 03/08/2011

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A CORPO							
	overflow (SpCap 1)							
	Opere murarie e assimilabili (SpCat 1)							
	Massetti,cls-armature, solai, murature (Cat 6)							
1 E 04.0001.00b 26/07/2011	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C12/15.							
	Magrone sottofondazione	1,00	28,40	15,450	0,100	43,88		
	Magrone sottofondazione pozzo		3,00	2,000	0,100	0,60		
	SOMMANO mc					44,48	109,95	4´890,58
2 E 04.0004.00a 26/07/2011	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture non precompresse di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi, paratie ... l getto S3, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C25/30.							
	Trave di fondazione P1-P6 *(larg.=0,70*0,30+0,45*0,25)	1,00	25,70	0,323		8,30		
	Trave di fondazione P7-P11 *(larg.=1,10*0,35+0,45*0,35)	1,00	28,25	0,543		15,34		
	Trave di fondazione P20-P24 *(larg.=1,10*0,35+0,45*0,35)	1,00	28,25	0,543		15,34		
	Trave di fondazione P13-P18 *(larg.=1,10*0,35+0,45*0,35)	1,00	7,18	0,543		3,90		
	(larg.=1,10*0,35+0,45*0,35)	1,00	6,65	0,543		3,61		
	(larg.=1,60*0,35+0,45*0,35)	1,00	13,84	0,718		9,94		
	Trave di fondazione P25-P27 *(larg.=0,70*0,30+0,45*0,25)	1,00	13,20	0,323		4,26		
	Trave di fondazione P7-P20 *(larg.=1,10*0,35+0,45*0,35)	1,00	14,80	0,543		8,04		
	Trave di fondazione P9-P22 *(larg.=1,10*0,35+0,45*0,35)	1,00	14,80	0,543		8,04		
	Trave di fondazione P11-P24 *(larg.=1,10*0,35+0,45*0,35)	1,00	14,80	0,543		8,04		
	Trave di fondazione P2-P25 *(lung.=5,95+4,65)*(larg.=1,10*0,35+ 0,45*0,35)	1,00	10,60	0,543		5,76		
	(larg.=1,60*0,35+0,45*0,35)	1,00	4,00	0,718		2,87		
	Trave di fondazione P5-p27 *(lung.=5,95+4,65)*(larg.=1,10*0,35+ 0,45*0,35)	1,00	10,60	0,543		5,76		
	(larg.=1,60*0,35+0,45*0,35)	1,00	4,00	0,718		2,87		
	Trave di fondazione P12-P19 *(larg.=0,700*0,30+0,45*0,25)	1,00	12,10	0,323		3,91		
	platea di fondazione pozzo		3,00	2,000	0,200	1,20		
	muri pozzo	2,00	3,00	2,500	0,200	3,00		
	muri pozzo	2,00	2,00	3,000	0,200	2,40		
	muri pozzo		2,00	1,500	0,200	0,60		
	SOMMANO mc					113,18	128,00	14´487,04
3 E 04.0037 26/07/2011	Fornitura e posa in opera di acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica B450C, saldabile, conforme al D.M. 14/01/ 2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuz ... egatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido, in barre ad aderenza migliorata nei diametri da 5 mm a 40 mm							
	Travi di fondazione				7400,000	7´400,00		
	Travi in elevazione				5320,000	5´320,00		
	Pilastri				2125,000	2´125,00		
	Muro in cls al piano fondazione (1 fi 12/20 vert. + 1 fi10/25 orizz.)				1065,000	1´065,00		
	Velette su balconi (2 fi8 longitud. + 1 staffa fi8/25 cm)				160,000	160,00		
	armature opere pozzo							
		2,00	3,00	2,500	13,000	195,00		
		2,00	2,00	2,500	13,000	130,00		
			2,00	3,000	13,000	78,00		
			2,00	1,500	13,000	39,00		
	SOMMANO Kg.					16´512,00	1,90	31´372,80
4 E 04.0008.00a 26/07/2011	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, con Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4, per strutture ... della pioggia, in Classe di esposizione ambientale XC3 (UNI 11104). - Classe di							
	A R I P O R T A R E							50´750,42

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							50´750,42
	resistenza a compressione minima C28/35							
	Pilastri impalcato a quota -100	27,00	0,40	0,400	1,000	4,32		
	Pilastri impalcato a quota 0.00	15,00	0,40	0,400	3,500	8,40		
		10,00	0,30	0,300	3,500	3,15		
	(lung.=0,15*0,15*3,14)	2,00	0,07		3,500	0,49		
	Pilastri impalcato a quota +350 *(lung.=0,15*0,15*3,14)	2,00	0,07		1,500	0,21		
		2,00	0,30	0,300	1,500	0,27		
		3,00	0,40	0,400	1,500	0,72		
		3,00	0,40	0,400	1,500	0,72		
	Impalcato a quota 0.00							
	Trave P7-P20 *(larg.=0,40*0,25+0,55*0,25)	1,00	11,40	0,238		2,71		
	Trave P11-P24 *(larg.=0,40*0,25+0,55*0,25)	1,00	11,40	0,238		2,71		
	Trave P8-P21 *(larg.=0,40*0,25+0,70*0,25)	1,00	11,40	0,275		3,14		
	Trave P9-P22 *(larg.=0,40*0,25+0,70*0,25)	1,00	11,40	0,275		3,14		
	Trave P10-P23 *(larg.=0,40*0,25+0,70*0,25)	1,00	11,40	0,275		3,14		
	Trave P7-P11 *(larg.=0,40*0,25)	1,00	25,00	0,100		2,50		
	Trave P13-P17 *(larg.=0,40*0,25)	1,00	25,00	0,100		2,50		
	Trave P20-P24 *(larg.=0,40*0,25)	1,00	25,00	0,100		2,50		
	Impalcato a quota +3.50							
	Trave P7-P20 *(larg.=0,40*0,25+0,55*0,25)	1,00	11,40	0,238		2,71		
	Trave P11-P24 *(larg.=0,40*0,25+0,55*0,25)	1,00	11,40	0,238		2,71		
	Trave P2-P25 *(larg.=0,40*0,25+0,70*0,25)	1,00	11,40	0,275		3,14		
	(larg.=0,40*0,25)	1,00	1,95	0,100		0,20		
	(larg.=0,40*0,25)	1,00	1,50	0,100		0,15		
	Trave P9-P22 *(larg.=0,40*0,25+0,70*0,25)	1,00	11,40	0,275		3,14		
	Trave P5-P27 *(larg.=0,40*0,25+0,70*0,25)	1,00	11,40	0,275		3,14		
	(larg.=0,40*0,25)	1,00	1,95	0,100		0,20		
	(larg.=0,40*0,25)	1,00	1,50	0,100		0,15		
	cordolo P1-nn *(larg.=0,40*0,25)	1,00	1,95	0,100		0,20		
	cordolo P6-nn *(larg.=0,40*0,25)	1,00	1,95	0,100		0,20		
	cordoli P1-P2 e P5-P6 *(larg.=0,40*0,25)	2,00	6,28	0,100		1,26		
	cordoli P12 - nn e P19 *(larg.=0,40*0,25)	2,00	1,50	0,100		0,30		
	cordolo P12 - P19 *(larg.=0,40*0,25)	1,00	8,40	0,100		0,84		
	Veletta superiore all'estradosso dei porticati							
	porticati anteriori	6,00	1,95	0,120	0,250	0,35		
		2,00	6,28	0,120	0,250	0,38		
		1,00	10,65	0,120	0,250	0,32		
	porticato laterale	2,00	1,20	0,120	0,250	0,07		
		1,00	8,40	0,120	0,250	0,25		
	porticato posteriore	2,00	1,50	0,120	0,250	0,09		
		1,00	10,65	0,120	0,250	0,32		
	SOMMANO mc					60,74	136,35	8´281,90
5 E 04.0040a 26/07/2011	Fornitura e posa in opera di casserature per getti in conglomerato cementizio quali travi, pilastri, mensole piane, curve o comunque sagomate realizzate con tavolame di abete, comp ... sarmanti; di altezza dal piano di appoggio fino a mt 4: - casseri per calcestruzzo in elevazione di altezza fino a mt. 4							
	Solaio piano terra							
	Trave P7-P20 *(larg.=0,50+0,40+0,25+0,15)	1,00	11,40	1,300		14,82		
	Trave P11-P24 *(larg.=0,50+0,40+0,25+0,15)	1,00	11,40	1,300		14,82		
	Trave P8-P21 *(larg.=0,15+0,25+0,40+0,25+0,15)	1,00	11,40	1,200		13,68		
	Trave P9-P22 *(larg.=0,15+0,25+0,40+0,25+0,15)	1,00	11,40	1,200		13,68		
	Trave P10-P23 *(larg.=0,15+0,25+0,40+0,25+0,15)	1,00	11,40	1,200		13,68		
	Trave P7-P11	1,00	25,00	0,250		6,25		
	Trave P20-P24	1,00	25,00	0,250		6,25		
	Trave P13_P17	1,00	25,00	4,000		100,00		
	Solaio Copertura							
	Trave P7-P20 *(larg.=0,50+0,40+0,25+0,15)	1,00	11,40	1,300		14,82		
	Trave P2-P25 *(larg.=0,15+0,25+0,40+0,25+0,15)	1,00	11,40	1,200		13,68		
	(larg.=0,400+0,25)	1,00	1,60	0,650		1,04		
	(larg.=0,400+0,25)	1,00	1,15	0,650		0,75		
	Trave P5_P27 *(larg.=0,15+0,25+0,40+0,25+0,15)	1,00	11,40	1,200		13,68		
	(larg.=0,40+0,25)	1,00	1,60	0,650		1,04		
	(larg.=0,40+0,25)	1,00	1,15	0,650		0,75		
	A R I P O R T A R E					228,94		59´032,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					228,94		59´032,32
	Trave P9_P22 *(larg.=0,15+0,25+0,40+0,25+0,15)	1,00	11,40	1,200		13,68		
	Trave P25_P27 *(larg.=0,400+0,25)	1,00	9,85	0,650		6,40		
	Trave P20_P24 *(larg.=0,40+0,25)	1,00	25,00	0,650		16,25		
	Trave P7_P11 *(larg.=0,40+0,25)	1,00	25,00	0,650		16,25		
	Trave P13_P17	1,00	25,00	0,400		10,00		
	Trave P1_P2 *(larg.=0,400+0,25)	1,00	5,57	0,650		3,62		
	Trave P5_P6 *(larg.=0,400+0,25)	1,00	5,57	0,650		3,62		
	Trave P12_P19 *(larg.=0,400+0,25)	1,00	7,70	0,650		5,01		
	Solaio Porticato *(larg.=0,40+0,25)	2,00	9,95	0,650		12,94		
	(larg.=0,40+0,25)	2,00	1,60	0,650		2,08		
	Velette porticati *(par.ug.=6*2)	12,00	1,95	0,250		5,85		
	(par.ug.=2*2)	4,00	6,28	0,250		6,28		
		2,00	10,65	0,250		5,33		
	(par.ug.=2*2)	4,00	1,20	0,250		1,20		
		2,00	8,40	0,250		4,20		
	(par.ug.=2*2)	4,00	1,50	0,250		1,50		
		2,00	10,65	0,250		5,33		
	murature opere pozzo	4,00	3,00	2,500		30,00		
	murature opere pozzo	4,00	2,00	2,500		20,00		
	murature opere pozzo	2,00	2,50	1,500		7,50		
	SOMMANO mq					405,98	26,50	10´758,47
6 E 04.0041 26/07/2011	Fornitura e posa in opera di casserature per getti di calcestruzzo, per opere in fondazione poste in opera, piane, curve o comunque sagomate, realizzate in legname in qualunque pos ... amento, l'impiego di idonei disarmanti e quanto altro occorrente e necessario per dare l'opera a perfetta regola d'arte. Travi di fondazione							
		1,00	14,25		0,350	4,99		
		1,00	12,05		0,350	4,22		
		1,00	8,25		0,350	2,89		
		1,00	14,25		0,350	4,99		
		1,00	20,95		0,350	7,33		
		1,00	18,25		0,350	6,39		
		1,00	14,45		0,350	5,06		
		1,00	21,51		0,350	7,53		
		1,00	20,95		0,350	7,33		
		1,00	18,25		0,350	6,39		
		1,00	14,45		0,350	5,06		
		1,00	20,95		0,350	7,33		
		1,00	11,15		0,350	3,90		
		1,00	7,35		0,350	2,57		
		1,00	10,00		0,350	3,50		
		1,00	10,00		0,350	3,50		
		1,00	99,27		0,350	34,74		
		2,00	23,55		0,350	16,49		
		2,00	21,35		0,350	14,95		
		2,00	17,55		0,350	12,29		
		2,00	23,55		0,350	16,49		
		2,00	12,20		0,350	8,54		
		1,00	13,40		0,350	4,69		
		1,00	9,60		0,350	3,36		
		6,00	1,58		0,350	3,32		
		6,00	1,28		0,350	2,69		
		2,00	1,50		0,350	1,05		
		2,00	1,95		0,350	1,37		
		4,00	1,27		0,350	1,78		
	SOMMANO mq					204,74	20,00	4´094,80
7 E 04.0043 26/07/2011	Sovrapprezzo alle casserature per opere faccia vista, con l'impiego di casserature in legname piallato a spigoli vivi. Nel prezzo unitario è altresì compreso l'onere della formazione di smussi, cavità in posizione obbligata, gocciolatoi, modanature. pilastri porticati	10,00	0,30	0,300	3,250	2,93		
	A R I P O R T A R E					2,93		73´885,59

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2,93		73´885,59
	(lung.=2*0,15*3,14)	2,00	0,94		3,500	6,58		
	(lung.=2*0,15*3,14)	2,00	0,94		1,250	2,35		
		2,00	0,30	0,300	1,250	0,23		
		3,00	0,40	0,400	1,250	0,60		
	SOMMANO mq					12,69	13,50	171,32
8 E 07.001c 26/07/2011	Fornitura e posa in opera di solaio a struttura mista in calcestruzzo di c.a. e laterizio, eseguito con travetti in calcestruzzo armato precompresso preconfezionati con impiego di ... la solettina superiore in calcestruzzo non inferiore a 4 cm: Per luci da 4.00 a 6.00 mt: per sovraccarico di 250 kg /mq							
	Solaio a quota 0.00	2,00	5,10	5,375		54,83		
		2,00	5,10	3,475		35,45		
	Solaio a quota 3.50	2,00	5,10	5,375		54,83		
		2,00	5,10	3,475		35,45		
		2,00	1,55	5,475		16,97		
		2,00	1,10	3,600		7,92		
		1,00	1,10	9,850		10,84		
	Solaio a quota 5.00	1,00	1,55	9,850		15,27		
	Solaio opere pozzo		3,00	2,000		6,00		
	SOMMANO mq					237,56	71,50	16´985,54
	<nessuna> (SpCap 0)							
9 Edil60 29/07/2011	Rimozione di pavimentazione in elmenti di cls autobloccanti, con ausilio di martello pneumatico o a mano, compresa la rimozione del sottostante piano di appoggio, la scelta e l'accatastamento nell'ambito del cantiere e quant'altro occorrente							
	porzione di pavimentazione esterna esistente					65,00		
	porzione di pavimentazione esterna esistente					55,00		
	SOMMANO m2					120,00	9,00	1´080,00
	overflow (SpCap 1)							
10 E 07.001f 26/07/2011	Fornitura e posa in opera di solaio a struttura mista in calcestruzzo di c.a. e laterizio, eseguito con travetti in calcestruzzo armato precompresso preconfezionati con impiego di ... la solettina superiore in calcestruzzo non inferiore a 4 cm: Per luci da 6.00 a 8.00 mt: per sovraccarico di 400 kg /mq							
	Solaio a quota 0.00	4,00	6,48	5,100		132,19		
	Solaio a quota 3.50	4,00	6,48	5,100		132,19		
	SOMMANO mq					264,38	80,50	21´282,59
	<nessuna> (SpCap 0) **Demolizione escavi (Cat 2)**							
11 Edil01 01/08/2011	Trivellazione pozzo artesiani eseguiti a percussione con sonda meccanica in terreni di roccia tenera, tufo, pietra leccese senza l'impiego di tubazioni di manovra (il cui uso viene conteggiato a parte) dal piano di campagna fino a una profondità di ml. 100,00. a) Con sonda da mm 400							
	pozzo anidro				50,000	50,00		
	SOMMANO ml					50,00	85,40	4´270,00
12 Edil03 01/08/2011	F.p.o. di tubi in acciaio saldati per pressioni fino a PN 30, di qualsiasi lunghezza, secondo le norme UNI 6363/84 e le prescrizioni per la fornitura di tubi e pezzi speciali in ac ... cavo per intralci di							
	A R I P O R T A R E							117´675,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							117´675,04
	qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinsfestazione. b) DN=100							
	sfiati pozzo	2,00			2,000	4,00		
	SOMMANO m					4,00	25,12	100,48
13 Edil04 01/08/2011	F.p.o. di tubo estruyso con miscela a base di policloruro di vinile non plastificato (PVC-U) a parete strutturata, liscio internamente ed esternamente avente rigidità anulare SN 4 ... . Inoltre, è compreso quanto occorre per dare la tubazione finita e funzionante. h) Diametro esterno da mm 200 a mm 400.							
	collegamento pozzo					15,00		
	raccolta acqua					10,00		
	SOMMANO m					25,00	178,52	4´463,00
14 Edil64 01/08/2011	F.p.o. di chiusino d'ispezione in ghisa lamellare perlitica , a Norma UNI EN 1561, classe di portata D400 delle migliori aziende ceritificate. Telaio a base quadrata di dimensioni ... lla malta cementizia per la versione a telaio quadrato. b) Telaio a forma quadrata di lato 730 mm e peso totale di 97 Kg							
	pozzetto d'ispezione pozzo					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	135,57	135,57
15 Edil02 01/08/2011	F.p.o. di rivestimento del perforo eseguito con tubazione in lamiera di acciaio calandrata con leggereo rivestimento estarno in catrame. Dal piano di campagna fino a alla profondità di ml. 300,00. a) Del diametro da mm 150 a mm 500.							
	pozzo anidro	52,00			10,000	520,00		
	SOMMANO kg					520,00	2,97	1´544,40
16 Edil0 01/08/2011	Scavo a sezione obbligata eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici, in terre di qualsiasi natura e consistenza, anche all0interno di edifici, compreso il carico ed il trasporto a ... ssime di mt. 3,00. In roccie sciolte (argilla, sabbia, terreno vegetale e simili, con trovanti non superiori ad 1,00 mt.							
	scavo pozzo		4,00	3,000	3,000	36,00		
	collegamento		10,00	0,700	3,000	21,00		
	SOMMANO mc					57,00	9,50	541,50
17 Edil1 28/07/2011	Scavo di sbancamento, eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici, in terre di qualsiasi natura e compattezza, anche all'interno di edifici, compreso il carico e trasporto a discarica. Per profondità massime di mt. 2,00. Compreso il trasporto a discarica del materiale di scavo.							
	intera area del fabbricato+area perimetrale da pavimentare		29,00	15,500	1,500	674,25		
	SOMMANO mc					674,25	8,50	5´731,13
	Sistemazione suolo - aree esterna (Cat 1)							
18 Edil2 28/07/2011	Riempimento con materiale secco rinveniente da cave di prestito situate entro 10 km dal sito, compreso il trasporto del materiale.							
	area esterna perimetrale al fabbricato		28,05	1,500	1,000	42,08		
	area esterna perimetrale al fabbricato		28,05	1,700	1,000	47,69		
	area esterna perimetrale al fabbricato	2,00	11,45	1,500	1,000	34,35		
	SOMMANO mc					124,12	30,00	3´723,60
	A R I P O R T A R E							133´914,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							133´914,72
	Massetti,cls-armature, solai, murature (Cat 6)							
19 Edil3 28/07/2011	Muratura retta per strutture in fondazione , eseguita in tufi o blocchi di cls vibro -compresso a qualsiasi profondità, data in opera con malta comune. Compresa la formazione di architravi, spallette, riseghe, ammorsature, lo sfrido , l'uso di ponteggi di servizio ed ogni altro onere.							
	muratura perimetrale area esterna da pavimentare	2,00	28,65	1,000	0,300	17,19		
	muratura perimetrale area esterna da pavimentare	2,00	14,65	1,000	0,300	8,79		
	SOMMANO mc					25,98	116,00	3´013,68
20 Edil56 28/07/2011	Muratura retta in blocchi di cls vibro - compresso o tufi, in opera con malta comune di calce e sabbia, senza nucleo, per spessore complessivo da 20 cm. in sopra, a qualsiasi ... corrente con esclusione dei vuoti superiori a 4 metri quadrati, limitatamente alla parte eccedente i 4 metri quadrati.							
	pareti interne fabbricato	4,00	24,15	3,250	0,200	62,79		
	pareti interne fabbricato	4,00	10,55	3,250	0,200	27,43		
	linee di coronamento	2,00	25,05	1,000	0,200	10,02		
	linee di coronamento	2,00	11,05	1,000	0,200	4,42		
	coronamto porticati	6,00	2,00	0,250	0,200	0,60		
	coronamto porticati		21,70	0,250	0,200	1,09		
	coronamto porticati		10,80	0,250	0,200	0,54		
	coronamto porticati		12,80	0,250	0,200	0,64		
	a detrarre pilastri	8,00	0,40	3,250	0,200	-2,08		
	Sommano positivi mc					107,53		
	Sommano negativi mc					-2,08		
	SOMMANO mc					105,45	122,00	12´864,90
21 Edil4 28/07/2011	Muratura in fette di tufo o blocchetti in cls per tramezzature dello spessore fino a 15 cm , in opera con malta bastarda , eseguita a qualsiasi altezza , per pareti piane o curve , ... rtura porte . Compreso tutti gli oneri principali ed accessori per dare il lavoro finito alla perfetta regola d'arte .							
	murature sp. cm. 15	2,00	4,88	3,250		31,72		
	murature sp. cm. 15	2,00	1,15	3,250		7,48		
	murature sp. cm. 15	2,00	4,02	3,250		26,13		
	murature sp. cm. 10	2,00	4,88	3,250		31,72		
	murature sp. cm. 10	2,00	4,02	3,250		26,13		
	murature sp. cm. 10		3,43	3,250		11,15		
	murature sp. cm. 10		1,15	2,500		2,88		
	murature sp. cm. 10	2,00	1,42	2,500		7,10		
	murature sp. cm. 10		2,52	2,500		6,30		
	murature sp. cm. 10		5,73	3,250		18,62		
	murature sp. cm. 10		2,72	3,250		8,84		
	murature sp. cm. 10		3,93	3,250		12,77		
	murature sp. cm. 10	2,00	3,92	3,250		25,48		
	SOMMANO m2					216,32	25,50	5´516,16
	Infissi ed opere in ferro (Cat 3)							
22 Edil5 28/07/2011	F.p.o. di pluviali in lamiera zincata, compreso i pezzi speciali, di forma quadrangolare o circolare, dati in opera a qualsiasi altezza, diametro 120 mm.							
					27,000	27,00		
	SOMMANO ml					27,00	15,00	405,00
	A R I P O R T A R E							155´714,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							155´714,46
	Massetti,cls-armature, solai, murature (Cat 6)							
23 Edil6 28/07/2011	F.p.o. di polistirene pressato in fogli, sp. cm.5, a battente, da posare su pareti verticali a cassetta, fissati con chiodi in acciaio. coibentazione pareti perimetrali coibentazione pareti perimetrali	2,00 2,00	24,65 11,05	3,250 3,250		160,23 71,83		
	SOMMANO m2					232,06	9,00	2´088,54
	Lastricati solari e livellini (Cat 7)							
24 Edil7 28/07/2011	Fornitura e posa in opera di lastricato solare realizzato in lastre di pietra di Cursi dello spessore minimo di cm. 4, previa apposizione di pannelli in polistirene o poliuretano d ... formazione delle pendenze con tufina e sigillatura dei giunti con boiacca di cemento e ogni altro onere e magistero.		24,65	11,050		272,38		
	SOMMANO m2					272,38	50,00	13´619,00
	overflow (SpCap 1) **Intonaci, pitture e recuperi strutturali (Cat 5)**							
25 Edil57 29/07/2011	Intonaco premiscelato per esterni, a qualsiasi altezza, compreso ponteggi ed impalcature, realizzato con primo strato di almeno mm. 10 di malta cementizia a 400 kg di cemento e sec ... dei raccordi negli angoli, la profilatura degli spigoli, la fornitura ed uso di tutti i materiali ed attrezzi necessari.							
	intonaci esterni - facciata	2,00	3,50	25,050		175,35		
	intonaci esterni - facciata	2,00	3,50	11,450		80,15		
	intonaci esterni - porticati		22,45	0,500		11,23		
	intonaci esterni - porticati	2,00	1,80	0,500		1,80		
	intonaci esterni - porticati	2,00	1,50	0,500		1,50		
	intonaci esterni - porticati		10,50	0,500		5,25		
	intonaci esterni - porticati	2,00	1,40	0,500		1,40		
	intonaci esterni - porticati		8,40	0,500		4,20		
	intonaci esterni - porticati	2,00	1,40	0,500		1,40		
	intonaci esterni - linee di coronamento	2,00	24,65	1,000		49,30		
	intonaci esterni - linee di coronamento	2,00	11,05	1,000		22,10		
	intonaci esterni - linee di coronamento		10,10	0,250		2,53		
	intonaci esterni - linee di coronamento	2,00	1,20	0,250		0,60		
	intonaci esterni - linee di coronamento		8,00	0,250		2,00		
	intonaci esterni - linee di coronamento	2,00	1,20	0,250		0,60		
	intonaci esterni - linee di coronamento	6,00	1,80	0,250		2,70		
	intonaci esterni - linee di coronamento		22,50	0,250		5,63		
	intonaci esterni - sup. orizzontali	2,00	5,90	2,000		23,60		
	intonaci esterni - sup. orizzontali		10,70	2,000		21,40		
	intonaci esterni - sup. orizzontali		10,50	1,400		14,70		
	intonaci esterni - sup. orizzontali		8,40	1,400		11,76		
	SOMMANO m2					439,20	21,00	9´223,20
	<nessuna> (SpCap 0) **Lastricati solari e livellini (Cat 7)**							
26 Edil58 29/07/2011	F.p.o. di Lastre di pietra di Trani di prima scelta, con faccia e frontino a vista, non levigati. dati in opera a qualsiasi altezza, compreso ponteggi ed impalcature per il montagg ... o bianco e quant'altro occorrente per dare il lavoro finito alla regola d'arte. Spessore lastra cm. 6, larghezza cm. 30.							
	coronamento murature	2,00		25,150	0,300	15,09		
	coronamento murature	2,00		10,950	0,300	6,57		
	coronamento murature			8,500	0,300	2,55		
	coronamento murature	4,00		1,150	0,300	1,38		
	A R I P O R T A R E					25,59		180´645,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					25,59		180´645,20
	coronamento murature			10,600	0,300	3,18		
	coronamento murature	6,00		1,750	0,300	3,15		
	coronamento murature			22,800	0,300	6,84		
	SOMMANO m2					38,76	170,00	6´589,20
	Intonaci, pitture e recuperi strutturali (Cat 5)							
27 Edil8 28/07/2011	Intonaco liscio su soffitti e pareti interne ed esterne, a qualsiasi altezza, compreso ponteggi ed impalcature, realizzato con un primo strato di almeno 10 mm con malta dosata a 4 ... attrezzatura. Finitura a tonachino. Compreso inoltre la sbruffatura con malta cementizia fluida di sabbia e cemento.							
	intonaci interni - pareti	4,00	7,00	3,250		91,00		
	intonaci interni - pareti	2,00	10,55	3,250		68,58		
	intonaci interni - pareti	2,00	11,15	3,250		72,48		
	intonaci interni - pareti	4,00	2,62	3,250		34,06		
	intonaci interni - pareti	2,00	5,18	3,250		33,67		
	intonaci interni - pareti	4,00	1,42	2,500		14,20		
	intonaci interni - pareti	2,00	3,43	2,500		17,15		
	intonaci interni - pareti	2,00	1,15	2,500		5,75		
	intonaci interni - pareti	2,00	1,15	3,250		7,48		
	intonaci interni - pareti	4,00	3,92	3,250		50,96		
	intonaci interni - pareti	2,00	2,68	3,250		17,42		
	intonaci interni - pareti	2,00	3,93	3,250		25,55		
	intonaci interni - pareti	2,00	3,92	3,250		25,48		
	intonaci interni - pareti	2,00	5,83	3,250		37,90		
	intonaci interni - pareti	2,00	5,18	3,250		33,67		
	intonaci interni - pareti		1,20	3,250		3,90		
	intonaci interni - pareti	2,00	1,25	3,250		8,13		
	intonaci interni - pareti		3,93	3,250		12,77		
	intonaci interni - pareti		4,03	3,250		13,10		
	intonaci interni - pareti	2,00	5,28	3,250		34,32		
	intonaci interni - pareti		2,72	3,250		8,84		
	intonaci interni - pareti		4,03	3,250		13,10		
	intonaci interni - volte	2,00	7,00	10,550		147,70		
	intonaci interni - volte		3,43	2,620		8,99		
	intonaci interni - volte		2,62	1,650		4,32		
	intonaci interni - volte		3,92	1,150		4,51		
	intonaci interni - volte		3,92	2,680		10,51		
	intonaci interni - volte		3,92	3,930		15,41		
	intonaci interni - volte		5,83	5,180		30,20		
	intonaci interni - volte		1,80	4,020		7,24		
	intonaci interni - volte		9,85	1,250		12,31		
	intonaci interni - volte		1,20	5,280		6,34		
	SOMMANO m2					877,04	16,20	14´208,05
	Pavimenti e rivestimenti bagni (Cat 4)							
28 Edil59 29/07/2011	F.p.o. di Lastre di pietra di Trani di prima scelta, con faccia e frontino a vista, già levigati in laboratorio e spigolo leggermente smussato. dati in opera a qualsiasi altezza. a ... o, eventuali fori e grappe e quant'altro occorrente per dare il lavoro finito alla regola d'arte. Spessore lastre c. 3.							
	zoccoletto murature perimetrali		23,55		1,200	28,26		
	zoccoletto murature perimetrali		23,55		1,000	23,55		
	zoccoletto murature perimetrali		9,85		1,000	9,85		
	zoccoletto murature perimetrali		9,85		1,200	11,82		
	SOMMANO m2					73,48	105,00	7´715,40
29 Edil9	F.p.o. di Pavimento in lastre di pietra di Trani di prima scelta, spessore 1,5-2 cm. e dimensioni fino a mq. 0,25 con faccia, allettato							
	A R I P O R T A R E							209´157,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							209´157,85
28/07/2011	con malta bastarda previo spolvero di cemento 325, giunti a cemento bianco o colorato. Compreso il massetto di sottofondo, la levigatura e lucidatura finale.							
	pavimentazione interna	2,00	7,00	10,550		147,70		
	pavimentazione interna		3,43	2,620		8,99		
	pavimentazione interna		2,62	1,650		4,32		
	pavimentazione interna		3,92	1,150		4,51		
	pavimentazione interna		3,92	2,680		10,51		
	pavimentazione interna		3,92	3,930		15,41		
	pavimentazione interna		5,83	5,180		30,20		
	pavimentazione interna		1,80	4,020		7,24		
	pavimentazione interna		9,85	1,250		12,31		
	pavimentazione interna		1,20	5,280		6,34		
	SOMMANO m2					247,53	112,00	27´723,36
30 Edil63 01/08/2011	F.p.o. di Lastre di Trani di prima scelta, con faccia e frontino a vista, già levigate in laboratorio e spigoli leggermente smussati. Date in opera a qualsiasi altezza, allettate c ... giunti, eventuali fori e grappe d quant'altro necessario per la perfetta esecuzione del lavoro. Spessore lastre cm. 4.							
	soglie ed imbotti		90,40	0,500		45,20		
	SOMMANO m2					45,20	120,00	5´424,00
31 Edil62 29/07/2011	F.p.o. di Pavimentazione eseguita in marmette e marmettoni di cemento, delle stesse tipologia e dimensioni dell'esistente, con strato di usura in ciottolame di fiume in pietra dura ... l'assistenza, il trasporto, lo scarico dall'automezzo, il taglio, lo sfrido, la pulizia finale e quant'altro occorrente.							
	aree esterne porticati		22,50	2,000		45,00		
	aree esterne porticati		8,40	1,400		11,76		
	aree esterne porticati		10,50	1,400		14,70		
	SOMMANO m2					71,46	30,00	2´143,80
32 Edil61 29/07/2011	F.p.o. di Pavimentazione per esterni in masselli di cls autobloccanti, colore, forma, dimensioni e tipologia dell'esistente, forniti in opera su idoneo strato di sabbia e ghiaia co ... abbricato perimetrale di contenimento in cls ed il massetto di sottofondo in cls armato dello spessore medio di cm. 15.							
	ripristino pavimentazione esistente e nuova pavimentazione perimetrale al fabbricato					100,00		
	SOMMANO m2/cm					100,00	25,00	2´500,00
33 Edil10 28/07/2011	Pavimento in piastrelle di 1^ scelta in monocottura smaltata, per interni ed esterni, posata a cassero su massetto anche armato con rete elettrosaldata, dello spessore medio di cm ... illatura dei giunti a cemento anche colorato e la pulizia finale. Dimensioni e colori a scelta della Direzione Lavori.							
	pavimentazione estradosso porticati		10,10	1,200		12,12		
	pavimentazione estradosso porticati		22,10	1,800		39,78		
	pavimentazione estradosso porticati		8,00	1,200		9,60		
	SOMMANO m2					61,50	41,00	2´521,50
34 Edil11 28/07/2011	F.p.o. di Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica smaltata monocottura di prima scelta, con superficie liscia o semilucida, bianche o colorate con lieve decorazione di di ... quintali di cemento, i pezzi speciali e la pulitura finale, compreso altresì sfrido ed ogni altro onere e magistero.							
	rivestimenti bagni		5,28	2,000		10,56		
	rivestimenti bagni		4,85	2,000		9,70		
	rivestimenti bagni	3,00	2,62	2,000		15,72		
	A R I P O R T A R E					35,98		249´470,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					35,98		249´470,51
	rivestimenti bagni		1,52	2,000		3,04		
	rivestimenti bagni		1,42	2,000		2,84		
	rivestimenti bagni	4,00	1,42	2,000		11,36		
	rivestimenti bagni		2,00	2,000		4,00		
	rivestimenti bagni	2,00	1,15	2,000		4,60		
	rivestimenti bagni	2,00	3,82	2,000		15,28		
	rivestimenti bagni		0,60	2,000		1,20		
	SOMMANO m2					78,30	36,00	2´818,80
35 Edil13 02/08/2011	Fornitura e posa in opera di zoccolino battiscopa in opera con malta cementizia o idoneo collante compreso ogni onere e magistero: 2) in monocottura con piastrelle 7,5x15 mm.; esterno							
	Battiscopa porticati					55,80		
	SOMMANO ml					55,80	8,20	457,56
	overflow (SpCap 1) **Intonaci, pitture e recuperi strutturali (Cat 5)**							
36 E 16.028a 02/08/2011	Fornitura in opera di rivestimento traspirante idrorepellente a base di resine silossaniche in emulsione acquosa, pigmenti inorganici e cariche lamellari a bassa penetrazione di ac ... quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. - Rivestimento a silossani tipo rasato							
	pilastri porticati	10,00	0,30	0,300	3,250	2,93		
	(lung.=2*0,15*3,14)	2,00	0,94		3,500	6,58		
	(lung.=2*0,15*3,14)	2,00	0,94		1,250	2,35		
		2,00	0,30	0,300	1,250	0,23		
		3,00	0,40	0,400	1,250	0,60		
	frontino *(lung.=22,45+2,00*2+8,40+10,40+1,50*4)		51,25		0,700	35,88		
	SOMMANO mq					48,57	18,70	908,26
	<nessuna> (SpCap 0) **Pavimenti e rivestimenti bagni (Cat 4)**							
37 Edil12 28/07/2011	Zoccolino battiscopa in marmo di Trani, dimensioni cmq 10x1, con superficie a vista lucidata, fissato alle pareti con incollaggio mediante cemento adesivo o simili. Compreso ogni materiale ed onere. interno							
	battiscopa interno					160,00		
	SOMMANO ml					160,00	12,00	1´920,00
	Intonaci, pitture e recuperi strutturali (Cat 5)							
38 Edil14 28/07/2011	Tinteggiatura a tempera di superfici interne ed esterne, intonacate a civile, comprendente le seguenti lavorazioni: carteggiatura, tinteggiatura sintetica ad almeno due strati, colori correnti chiari. A qualsiasi altezza, ponteggi inclusi-							
	superfici interne corrispondenti al totale dell'intonaco interno					877,04		
	a detrarre rivestimenti bagni					-78,30		
	Sommano positivi m2					877,04		
	Sommano negativi m2					-78,30		
	SOMMANO m2					798,74	5,30	4´233,32
	Infissi ed opere in ferro (Cat 3)							
	A R I P O R T A R E							259´808,45

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							259´808,45
39 Edil15 28/07/2011	F.p.o. di infissi interni in legno massello, ad uno o più battenti , con o senza sopralluce a vetro , di qualsiasi dimensione, completi di imbotti , stipiti di sp mm 20 , mostre , ... a d'arte. Per infissi in legno di abete, pioppo o mdf , compresa la dipintura a due mani di vernice previo sottofondo.							
	porte interne	2,00	1,15	2,100		4,83		
	porte interne	10,00	0,90	2,100		18,90		
	SOMMANO m2					23,73	320,00	7´593,60
40 Edil16 28/07/2011	Fornitura e posa in opera di serramento con tipologia di apertura ad uno o due battenti, a vasistas o scorrevole, in profilati di alluminio anodizzato della sezione minimo di 52 mm ... re = mq. 1,00. Compreso di cremonesi e maniglie.							
	3) per infissi e balconi a taglio termico con spessore fino a 60 mm;							
	finestre	9,00	1,50	1,500		20,25		
	finestre		0,90	1,500		1,35		
	porte	2,00	1,60	2,500		8,00		
	porte		1,00	2,500		2,50		
	SOMMANO m2					32,10	320,00	10´272,00
41 Edil70 01/08/2011	Realizzazione di cancello in grigliato elettrofuso del tipo Orsogrill, zicatura a caldo, montanti e cornici scatolari della sezione minima 80x80 mm, cerniere, serratura, maniglia e opere murarie comprese.							
			3,00	2,000		6,00		
	SOMMANO m2					6,00	190,00	1´140,00
42 Edil17 28/07/2011	F.p.O. di portoncino d'ingresso in alluminio, stesse caratteristiche ed opere connesse di cui al codice Edil16. Compreso serratura di sicurezza e maniglie di apertura.							
			1,60	2,500		4,00		
	SOMMANO m2					4,00	360,00	1´440,00
43 Edil18 28/07/2011	F.p.o. di avvolgibile in alluminio coibentato sezione 9x41 mm, peso 3,2 kg/mq, isolamento termico con schiuma poliuretanica iniettata nei cavi, guide di scorrimento con spazzolino ... rti, rulli, pulegge, arganelli, carrucole di fissaggio, guide, cassonetto ispezionabile in alluminio ed opere murarie.							
	finestre	9,00	1,50	1,500		20,25		
	finestre		0,90	1,500		1,35		
	porte	2,00	1,60	2,500		8,00		
	SOMMANO cadauno					29,60	82,00	2´427,20
44 Edil19 28/07/2011	Fornitura e posa in opera di maniglione antipanico per porta a due ante, con chiave e maniglia porte di sicurezza					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	300,00	1´200,00
45 Edil20 28/07/2011	F.P.O. di manufatti per ringhiere per scale e terrazzi, balconi, ecc. , in profilati semplici tondi , quadri, piatti, sagomati, qualsiasi pezzo speciale compreso. Dati in opera a ... azione, ecc. Incluso cerniere e serrature di sicurezza per le grate apribili di balconi e portoncini. Ponteggi inclusi							
	grate di sicurezza					620,00		
	SOMMANO kg					620,00	6,00	3´720,00
	A R I P O R T A R E							287´601,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							287´601,25
	Impiantistica generale (SpCat 2) **Attrezzature antincendio (Cat 8)**							
46 Edil21 28/07/2011	Fornitura e posa in opera di estintore a polvere con tubo in gomma e pistola terminale per getto intermittente, carico e pronto all'uso, compreso di ancoraggio a muro, le staffe e ogni altro onere e magistero: 2) da kg. 12.					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	90,00	270,00
	Opere murarie e assimilabili (SpCat 1) **Infissi ed opere in ferro (Cat 3)**							
47 Edil23 28/07/2011	F.p.O. di zanzariere in alluminio elettrocolorato, con retina metallica, apribili in senso verticale o orizzontale.					33,60		
	SOMMANO m2					33,60	60,00	2´016,00
	Mobili e arredi (SpCat 3) **Arredi e attrezzature (Cat 14)**							
48 Edil24 28/07/2011	F.p.o. di panchina anatomica con braccioli, con fianchi in ghisa verniciata e rinforzi centrali, viti a scomparsa e listoni in legno iroko impregnato e verniciato. Ogni opera compresa per il montaggio su pavimento o tappeto erboso					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	580,00	2´900,00
49 Edil25 28/07/2011	F.p.o. di cestino portarifiuti su palo metallico diametro 60 mm., in lamiera zincata punzonata e calandrata, capacità 32 l. , con estremità superiore ribordata e fondo forato. Diametro 300mm, altezza 450 mm.. Dispositivo meccanico di chiusura, zincatura e verniciatura RAL.					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	105,00	525,00
50 Edil26 28/07/2011	Portabiciclette 9 posti, in acciaio zincato a caldo e verniciatura RAL struttura a sezione rettangolare e tubi bloccaruota curvati. Ogni onere compreso per il montaggio su tavolame in legno compreso nella fornitura					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	350,00	350,00
	Opere murarie e assimilabili (SpCat 1) **Arredi igienico sanitari (Cat 9)**							
51 Edil28 28/07/2011	Lavabo per disabili in ceramica con appoggia gomiti, paraspruzzi, miscelatore meccanico a leva lunga con bocchello estraibile e sifone con scarico flessibile, secondo le norme vigenti: con mensole fisse.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	350,00	350,00
	A R I P O R T A R E							294´012,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							294´012,25
52 Edil27 28/07/2011	F.p.O. di vaso igienico per disabili realizzato in ceramica, catino allungato, sedile speciale rimovibile in plastica antiscivolo, apertura anteriore, altezza 500 mm e lunghezza ... ompleto di cassetta e comando di scarico del tipo agevolato, secondo la normativa vigente: con sifone incorporato. 1					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	570,00	570,00
53 Edil29 28/07/2011	Fornitura e posa in opera di accessori per bagno comprese le opere murarie Specchio reclinabile per bagno disabili					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	295,00	295,00
54 Edil30 28/07/2011	Maniglione in nylon con rinforzo in tubo di alluminio, secondo la normativa vigente, opere murarie comprese.					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	50,00	150,00
55 Edil31 28/07/2011	Fornitura di vaso igienico in porcellana vetrificata, sul luogo di impiego a qualsiasi altezza: 1) in vetrochina a cacciata dimensione 47x36x38 cm circa , compreso coperchio in plastica;					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	260,00	1´040,00
56 Edil32 28/07/2011	F.p.o. di cassetta di scarico in plastica , con comando a pulsante , per vaso igienico acacciata , capacità circa 10-12 litri , collegata alla rete idrica , completa di apparecchia ... aio zincato , rubinetto di interruzione , compreso ogni onere e magistero per dare l'opera perfettamente funzionante .					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	88,00	352,00
57 Edil33 28/07/2011	Fornitura di lavabo in porcellana vetrificata, compreso colonna, , sul luogo di impiego a qualsiasi altezza: 2) in vetrochina dimensioni 62x49 cm circa;					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	290,00	1´160,00
58 Edil34 28/07/2011	Fornitura e posa in opera di accessori per bagno comprese le opere murarie specchio					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	60,00	240,00
59 Edil35 28/07/2011	Fornitura e posa in opera di accessori per bagno comprese le opere murarie portarotoli in porcellana					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	20,00	100,00
	A R I P O R T A R E							297´919,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							297´919,25
60 Edil36 28/07/2011	Fornitura e posa in opera di accessori per bagno comprese le opere murarie Porta asciugamani					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	10,00	50,00
61 Edil37 28/07/2011	F.p.o. di pulsante a tirante , compreso di impianto , suoneria e segnalatore ottico, per il bagno disabili .					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	200,00	200,00
	Mobili e arredi (SpCat 3) **Arredi e attrezzature (Cat 14)**							
62 Edil41 01/08/2011	Fornitura e montaggio di attrezzature e mobilio per allestimento sala polivalente, costituito da: n.2 tavoli con struttura il legno delle dimensioni 150x90x75h cm con piano di lav ... 90x50x200h,1 bacheca informativa, 4 gruppi di continuità, compreso il cablaggio rete wireless,4 router e 4 chiavette.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	14´000,00	14´000,00
63 Edil40 01/08/2011	Fornitura e montaggio di attrezzature e mobilio per allestimento sala attività ludico-ricreative , costituito da: n.24 sedie a quattro gambe con struttura portante in legno masell ... estito in tessuto, n.3 appendiabiti a stelo in legno con porta ombrelli ed n.1 armadietto di pronto soccorso completo.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	8´000,00	8´000,00
64 Edil42 01/08/2011	F.p.O. di arredamento completo sala lettura costituito da: n.2 tavoli con struttura in legno masello delle dimensioni 100x100x75h cm con ripiano in legno laminato, n.2 armadi con ... nsioni 95x50x200h, 4 sedie a quattro gambe con bracciolo in tessuto. Il tutto come da specifiche tecniche di progetto.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	3´000,00	3´000,00
	Opere murarie e assimilabili (SpCat 1) **Arredi igienico sanitari (Cat 9)**							
65 Edil38 28/07/2011	Gruppo miscelatore monocomando per lavabo con bocca di erogazione fissa, e comando di scarico a pistone da 1/4".					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	110,00	440,00
	Mobili e arredi (SpCat 3) **Arredi e attrezzature (Cat 14)**							
66 Edil45 01/08/2011	Fornitura e montaggio di attrezzature e mobilio per allestimento sala riposo, costituita da: 2 divani letto modulari in tessuto ignifugo con braccioli delle dimensioni 160x80 cm,n. 2 armadi con struttura in legno a due ante e							
	A R I P O R T A R E							323´609,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							323´609,25
	n.2 lampade da terra.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	2´000,00	2´000,00
67 Edil44 01/08/2011	Fornitura e montaggio di attrezzature e mobilio per allestimento vanc ufficio, costituiti da: n.1 armadio/libreria con strutura in legno a due ante e ripiani in legnc palccato in ... tazione computer completa anche di software ed n. 1 telefono/fax. Il tutto secondo le specifiche tecniche di progetto.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	3´600,00	3´600,00
68 Edil46 01/08/2011	Fornitura e montaggio della seguente attrezzatura: n.10 giochi da tavolo, n.1 tv lcd 32", n.1 lettore dvd, n.1 frigorifero classe A+, capacità min. lt. 215, n.1 macchina da caffè, n.1 mobiletto tv, n.1 armadietto di pronto soccorso completo.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	3´500,00	3´500,00
69 Edil43 28/07/2011	F.p.O. di lampada da ufficio a piantana					8,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	100,00	800,00
70 Edil49 01/08/2011	F.p.o. di lavagna interattiva 78" touch sensitive, sup. utilizzabile con dita, penna e pennarelli cancellabili a secco. tecnologia resistiva, dotata di sei comandi laterali, sintes ... Garanzia del prodotto 5 anni.Vari software didattico-ricreativi .Inclusi carrello e 2 casse amplificate da parete 40W.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	3´800,00	3´800,00
	overflow (SpCap 1) **Opere murarie e assimilabili (SpCat 1)** **Sistemazione suolo - aree esterna (Cat 1)**							
71 Edil66 01/08/2011	Formazione di siepe: piantine di alloro disposte su unica fila, altezza min. cm. 200, previo scavo, messa a dimora e rinterro.					20,00		
	SOMMANO cadauno					20,00	30,00	600,00
72 Edil67 01/08/2011	Messa a dimora di piante a scelta della D.L., circonferenza cm. 21-25, compresa l'esecuzione dello scavo , piantumazione e rinterro. Inclusi n° 3 pali tutori.					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	250,00	1´250,00
73 Edil65 01/08/2011	Fresatura meccanica del terreno da coltivo, dissodato e livellato, libero da piante ed altri impedimenti (profondità di lavoro cm. 20/30 circa), per superfici minime di mq. 5000. sistemazione area esterna					1´500,00		
	SOMMANO mq					1´500,00	0,15	225,00
	A R I P O R T A R E							339´384,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							339´384,25
	<nessuna> (SpCap 0) **Mobili e arredi (SpCat 3)** **Arredi e attrezzature (Cat 14)**							
74 Edil71 02/08/2011	Fotocopiatore digitale a colori delle migliori marche, del formato A4 e A3, compreso di montaggio e assistenza.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	2´500,00	2´500,00
75 Edil48 28/07/2011	Fornitura di lettino medico, sedia su ruote per disabili e apparecchio misuratore di pressione.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	3´200,00	3´200,00
	overflow (SpCap 1) **Impiantistica generale (SpCat 2)** **elettrico (Cat 13)**							
76 E 02.011a 27/07/2011	Esecuzione di tracce per la posa di canalizzazioni elettriche ed idriche, per colonne montanti o linee dorsali in muratura, eseguite a mano, compresa la chiusura delle stesse e l'a ... ro quadrato per ogni centimetro di profondità. Per tracce in muratura di mattoni pieni o tufo - di larghezza fino a cm 5							
	Montante elettrico:							
	- dal quadro di consegna al terreno		1,00	0,050	5,000	0,25		
	- dal terreno al Q.G.		1,00	0,050	5,000	0,25		
	Conduttore di terra: dalla puntazza al nodo di terra		0,50	0,025	2,500	0,03		
	Linea condizionatori:							
	Condizionatori: QG - pavimento; pavimento - condizionatore *(lung.=1+2,5)	7,00	3,50	0,025	2,500	1,53		
	ILLUMINAZIONE							
	QG - pavimento; pavimento - scatola di derivazione nella stanza							
	punto luce; punto luce - lampada *(lung.=1+,5)	8,00	1,50	0,025	2,500	0,75		
	Scatola derivazione - punto luce; punto luce - lampada:							
	Sala attività ludiche *(lung.=,5+2+3,25)	3,00	5,75	0,025	2,500	1,08		
	Sala lettura	2,00	5,75	0,025	2,500	0,72		
	Ingresso e disimpegno	4,00	5,75	0,025	2,500	1,44		
	Bagno *(lung.=,5+1+2,25)	6,00	3,75	0,025	2,500	1,41		
	Sala polivalente	3,00	5,75	0,025	2,500	1,08		
	WC	2,00	3,75	0,025	2,500	0,47		
	Ufficio	1,00	5,75	0,025	2,500	0,36		
	Sala riposo	1,00	5,75	0,025	2,500	0,36		
	LAMPADE EMERGENZA							
	Sala attività ludiche	2,00	2,50	0,025	2,500	0,31		
	Sala lettura	1,00	2,50	0,025	2,500	0,16		
	Sala riposo	1,00	2,50	0,025	2,500	0,16		
	Ingresso e disimpegno	1,00	2,50	0,025	2,500	0,16		
	Ufficio	1,00	2,50	0,025	2,500	0,16		
	Sala polivalente	2,00	2,50	0,025	2,500	0,31		
	ILLUMINAZIONE ESTERNA	13,00	3,00	0,025	2,500	2,44		
	PRESE							
	Sala attività ludiche	3,00	1,00	0,025	2,500	0,19		
	Sala lettura	4,00	1,00	0,025	2,500	0,25		
	Sala riposo	4,00	1,00	0,025	2,500	0,25		
	Ingresso e disimpegno	2,00	1,00	0,025	2,500	0,13		
	Ufficio	4,00	1,00	0,025	2,500	0,25		
	WC	2,00	1,00	0,025	2,500	0,13		
	Bagno	2,00	1,00	0,025	2,500	0,13		
	Sala polivalente	6,00	1,00	0,025	2,500	0,38		
	CITO-TELEFONI							
	Sala attività ludiche	1,00	1,00	0,025	2,500	0,06		
	Sala lettura	1,00	1,00	0,025	2,500	0,06		
	Sala riposo	1,00	1,00	0,025	2,500	0,06		
	Ufficio	1,00	1,00	0,025	2,500	0,06		
	A R I P O R T A R E					15,38		345´084,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					15,38		345´084,25
	Sala polivalente	2,00	1,00	0,025	2,500	0,13		
	PRESE TV							
	Sala attività ludiche	3,00	0,50	0,025	2,500	0,09		
	Sala lettura	2,00	0,50	0,025	2,500	0,06		
	Sala riposo	1,00	0,50	0,025	2,500	0,03		
	Ufficio	1,00	0,50	0,025	2,500	0,03		
	Sala polivalente	1,00	0,50	0,025	2,500	0,03		
	ANTENNA: QG - Amplif. - Antenna *(lung.=1+4)	1,00	5,00	0,025	2,500	0,31		
	ANTINTRUSIONE							
	Perimetrali	15,00	1,50	0,025	2,500	1,41		
	Volumetrici e sirena interna	2,00	3,00	0,025	2,500	0,38		
	Sirena esterna	1,00	3,00	0,025	2,500	0,19		
	QUADRETTO CALDAIA	1,00	2,00	0,025	2,500	0,13		
	TERMOSTATI	3,00	2,00	0,025	2,500	0,38		
	IMPIANTO VIDEOPROIETTORE	1,00	4,00	0,050	2,500	0,50		
	IMPIANTO AUDIO	2,00	5,00	0,025	2,500	0,63		
	IMPREVISTI	1,00	10,00	0,025	2,500	0,63		
	SOMMANO mq/cm					20,31	16,50	335,12
77 EL 02.010n 17/07/2011	Blocco differenziale da accoppiare ad interruttori automatici, potere di interruzione 4,5/6/10/15/25 kA secondo norme CEI EN 61009, Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono com ... nto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di carpenteria. Quadripolare fino a 32A Id:0,03A tipo AC							
	Quadro Consegna					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	91,97	91,97
78 EL 02.003a 28/07/2011	Centralino in resina da parete con grado di protezione IP55 completo di sportello, realizzato in doppio isolamento per tensioni fino a 415 V, fornito e posto in opera atto a conten ... rati su modulo DIN da mm 17,5. È compreso quanto altro necessario per dare il lavoro finito. Dimensioni fino a 12 moduli							
	Quadro di consegna					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	41,86	41,86
79 EL 02.018z11 28/07/2011	Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio, gli accessori, il montaggio, È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Scaricatore di tensione trifase fino a 10kA							
	Quadro di consegna					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	197,82	197,82
80 E 01.002a 15/07/2011	Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.)							
	Scavo per cavidotto quadro consegna - quadro generale.		19,00			19,00		
	SOMMANO mc					19,00	8,70	165,30
	<nessuna> (SpCap 0)							
81 025097b 22/07/2011	F.p.o. in scavo già predisposto, su base di allettamento di sabbia, di cavidotto flessibile in polietilene rigido a doppia parete per canalizzazioni interrate, corrugato esternamen ... ato di sabbia di almeno 10 cm sopra il cavidotto, nastro segnaletico e terreno vegetale; del diametro nominale di 50 mm							
	Cavidotto per il montante elettrico		19,00			19,00		
	Cavidotto per linea telefonica e citofono		19,00			19,00		
	A R I P O R T A R E					38,00		345´916,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					38,00		345´916,32
	SOMMANO m					38,00	5,16	196,08
	overflow (SpCap 1)							
82 F 02.001a 15/07/2011	Pozzetto drenante di raccordo prefabbricato in conglomerato cementizio non carrabile, vibrato, in opera compresa la frattura del diaframma per consentire il passaggio delle tubazio ... ono compresi gli oneri ed accessori per dare il lavoro compiuto. - Pozzetto di raccordo prefabbricato da cm 40 x 40 x 40 Pozzetto dispersore					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	41,23	41,23
83 F 02.006 15/07/2011	Fornitura e posa in opera di chiusino prefabbricato in conglomerato cementizio vibrato non carrabile compreso telaio con battuta e coperchio, malta di allettamento., Restano esclus ... orio per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. - Chiusino prefabbricato in calcestruzzo vibrato da cm 50 x 5 Chiusino per pozzetto dispersore					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	31,65	31,65
84 EL 07.004c 15/07/2011	Fornitura e posa in opera di puntazza a croce per dispersione realizzata in acciaio zincato a fuoco di dimensioni 50x50x5 mm, da conficcare in terreno di media consistenza, all'int ... alla rete generale di terra. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Di lunghezza pari a 2,5 m. Dispersore da infiggere nel pozzetto					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	40,09	40,09
85 EL 03.002p 29/07/2011	Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma G7M1 sotto guaina in materiale termoplastico speciale (norme CEI 20-13, CEI 20-22III, CEI 20-37, 20-38) non propagante l'incend ... ccorre per dare il lavoro finito.Sono escluse: le canalizzazioni, le scatole di derivazione e le opere murarie. 4x10 mm2 Montante dal Quadro Consegna al Quadro Generale		24,00			24,00		
	SOMMANO m					24,00	7,70	184,80
86 EL 07.001c 17/07/2011	Fornitura e posa in opera di corda o tondo in rame nudo per impianti di dispersione e di messa a terra, su scavo di terreno già predisposto, escluso l'onere dell'apertura e della c ... dello stesso. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Di sezione pari a 35 mm2 (7x • 2,5 mm). Conduttore di terra per il collegamento ad anello delle armature di fondazione e della puntazza. Collegamento dell'anello al nodo di terra vicino al quadro generale		80,00			80,00		
	SOMMANO m					80,00	3,90	312,00
87 EL 07.014 17/07/2011	Fornitura e posa in opera di piastra per collegamenti equipotenziali in piatto di acciaio inox da 60x6mm. Di lunghezza assimilabile 400mm, predisposto per il collegamento fino a 6 ... i e grove o tondi - = 7ö10 mm con connettore. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte. Nodo di terra in prossimità del quadro generale					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	49,19	49,19
88	Centralino in resina da parete con grado di protezione IP55 completo							
	A R I P O R T A R E							346´771,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							346´771,36
EL 02.003d 15/07/2011	di sportello, realizzato in doppio isolamento per tensioni fino a 415 V, fornito e posto in opera atto a conten ... ati su modulo DIN da mm 17,5. È compreso quanto altro necessario per dare il lavoro finito. Dimensioni da 37 a 54 moduli							
	Quadro elettrico generale					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	142,85	142,85
89 EL 02.007f 17/07/2011	Interruttore magnetotermico compatto, caratteristica C, potere di interruzione 6KA, norme CEI EN 60898, CEI 60947-2. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota ... reso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di carpenteria. Quadripolare 2 moduli da 6 a 32A							
	Quadro di consegna					1,00		
	Linee Condizionatori, Illuminazione, Prese e Ausiliari					4,00		
	SOMMANO cad					5,00	75,32	376,60
90 EL 02.010n 17/07/2011	Blocco differenziale da accoppiare ad interruttori automatici, potere di interruzione 4,5/6/10/15/25 kA secondo norme CEI EN 61009, Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono com ... nto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di carpenteria. Quadripolare fino a 32A Id:0,03A tipo AC							
	Linee Condizionatori, Illuminazione, Prese e Ausiliari					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	91,97	367,88
91 EL 02.006e 17/07/2011	Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA, norme CEI EN 60898, CEI 60947-2. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quo ... compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di carpenteria. Unipolare + N.A. da 10 a 32A							
	4x3 linee monofase - quadro generale					12,00		
	SOMMANO cad					12,00	30,77	369,24
92 EL 06.014a 16/07/2011	Impianto elettrico per edificio civile completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fas ... etti a mantello o con caratteristiche analoghe; Per punto luce a interruttore da 16 A. Punto luce con corrugato pesante.							
	Sala attività ludiche					1,00		
	Sala lettura					2,00		
	Sala riposo					1,00		
	Ingresso e disimpegno					2,00		
	Ufficio					1,00		
	WC					2,00		
	Bagno					3,00		
	Sala polivalente					1,00		
	SOMMANO cad					13,00	31,65	411,45
93 EL 06.012a 17/07/2011	Impianto elettrico per edificio civile completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fas ... he analoghe; Per punto luce a deviatore e invertitore 10 A. Punto luce a deviatore ed invertitore con corrugato pesante.							
	Sala attività ludiche					4,00		
	Sala polivalente					4,00		
	SOMMANO cad					8,00	70,43	563,44
94 EL 06.021a	Impianto elettrico per edificio civile completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori							
	A R I P O R T A R E							349´002,82

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							349´002,82
16/07/2011	del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fas ... 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; Per punto luce a pulsante 10 A. Punto pulsante sottotraccia							
	Sala attività ludiche					1,00		
	Sala lettura					1,00		
	Sala riposo					1,00		
	Ingresso e disimpegno					2,00		
	Ufficio					1,00		
	WC					1,00		
	Bagno					1,00		
	Sala polivalente					1,00		
	SOMMANO cad					9,00	33,54	301,86
	<nessuna> (SpCap 0)							
95 AP01 17/07/2011	Fornitura e posa in opera di torretta a scomparsa da 8/10 moduli completa di scatola da incasso in lamiera zincata, coperchio porta marmetta, guarnizioni comprendente: n. 2 prese b ... sa). Nel prezzo è compreso, infilaggio cavi e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.							
	Presa a terra - sala polivalente					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	286,50	286,50
	overflow (SpCap 1)							
96 EL 06.016a 17/07/2011	Impianto elettrico per edificio civile completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fas ... llo o con caratteristiche analoghe; Per punto presa bivalente 10/16 A Punto presa bivalente 10/16A con corrugato pesante							
	Sala attività ludiche					3,00		
	Sala lettura					4,00		
	Sala riposo					4,00		
	Ingresso e disimpegno					2,00		
	Ufficio					4,00		
	WC					2,00		
	Bagno					2,00		
	Sala polivalente - parete					7,00		
	Punti - presa per condizionatori					7,00		
	Sala polivalente - torretta a scomparsa					2,00		
	SOMMANO cad					37,00	30,28	1´120,36
97 EL 05.004f 17/07/2011	Fornitura e posa in opera di plafoniera con corpo in acciaio monoblocco stampato, verniciato, idoneo anche per montaggio in fila continua o a sospensione con ottica in acciaio vern ... i. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Grado di protezione IP20. 2x58W ottica in acciaio.							
	Sala attività ludiche					6,00		
	Sala lettura					4,00		
	Sala riposo					1,00		
	Ufficio					1,00		
	Sala polivalente					6,00		
	SOMMANO cad					18,00	109,34	1´968,12
98 EL 05.004c 17/07/2011	Fornitura e posa in opera di plafoniera con corpo in acciaio monoblocco stampato, verniciato, idoneo anche per montaggio in fila continua o a sospensione con ottica in acciaio vern ... i. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Grado di protezione IP20. 1x58W ottica in acciaio.							
	Ingresso e disimpegno					4,00		
	A R I P O R T A R E					4,00		352´679,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					4,00		352´679,66
	WC					1,00		
	Bagno					2,00		
	SOMMANO cad					7,00	87,00	609,00
99 EL 05.017l 17/07/2011	Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza costruita in materiale plastico autoestinguente resistente alla fiamma (norme CEI 34-21 CEI EN 60598-2-22) ad una altezza max d ... malizzato ed accessori di fissaggio. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 1x20W (S.A.) 1h.							
	Sala attività ludiche					2,00		
	Sala lettura					1,00		
	Sala riposo					1,00		
	Ingresso e disimpegno					1,00		
	Ufficio					1,00		
	Sala polivalente					2,00		
	SOMMANO cad					8,00	167,33	1´338,64
	<nessuna> (SpCap 0)							
100 AP02 17/07/2011	Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione da muro o soffitto tipo Disano Globo avente le seguenti caratteristiche:Corpo: in policarbonato, grigio, infrangibile ed ... 34 - 21 (par. 2-7). Grado di protezione secondo le norme EN60529.Completo di lampada FLC 2x9S e di quant'altro occorra.							
	WC					2,00		
	Bagno					4,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	67,70	406,20
101 AP03 17/07/2011	Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione da muro per esterno tipo Disano Meridiana con le seguenti caratteristiche: CORPO/TELAIO FRONTALE: In alluminio pressofuso ... malmente infiammabili. Colore arg. sab. Completo di lampada a scarica: SAP-TS70 o SAP-TS150 e di quant'altro occorra.							
	Fronte esterno					5,00		
	Lato sx					2,00		
	Fronte retro					4,00		
	Lato dx					2,00		
	SOMMANO cadauno					13,00	276,26	3´591,38
	overflow (SpCap 1)							
102 EL 03.018 17/07/2011	Fornitura e posa in opera di cavo coassiale per discesa impianti di antenna TV con impedenza pari a 75 ± 3 ohm, e basse perdite: (30÷860 MHz < 35 dB; 860÷2150 MHz < 30 dB), con con ... ioni, le cassette di derivazione e le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.							
			15,00			15,00		
	SOMMANO m					15,00	3,07	46,05
	<nessuna> (SpCap 0)							
103 AP04 17/07/2011	F.p.o., in scatola da incasso a parete delle dimensioni necessarie, di amplificatore per antenna TV a 4 uscite 20dB cadauna, Frequenze: 40 - 862 MHz, alimentatore incorporato a 220 ... egamento elettrico tramite corrugato sotto traccia, collegamento linee segnale TV con appositi connettori coassiali.							
	A R I P O R T A R E							358´670,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							358´670,93
	Nel corridoio come da progetto					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	53,30	53,30
	overflow (SpCap 1)							
104 EL 06.006a 17/07/2011	Impianto elettrico per edificio civile sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori coassiale con carico di resistenza pari a 75 Ohm/km a 20 C Per ... accia dal quadro elettrico generale alla scatola - amplificatore. Posa di presa TV derivata con tubo corrugato pesante.							
	Sala attività ludiche					3,00		
	Sala lettura					2,00		
	Sala riposo					1,00		
	Ufficio					1,00		
	Sala polivalente parete					1,00		
	SOMMANO cad					8,00	25,51	204,08
	<nessuna> (SpCap 0)							
105 AP05 22/07/2011	Fpo di antenna per TV analogica e digitale da posizionare sul tetto di edificio tramite supporto verticale di sostegno in metallo zincato, fissato tramite zanche e controventato tr ... ende le connessioni e l'orientamento in modo da ottimizzare la ricezione del segnale televisivo analogico e satellitare.							
						1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	178,84	178,84
106 AP06 18/07/2011	F.p.o. di impianto cito-telefonico centralizzato completo, tipo PE 180 Bticino o similare, interfacciato con n. 1 linea telefonica urbana, comprendente n. 2 postazioni esterne (Mo ... urazione e le connessioni da eseguirsi con cavo (da pagarsi a parte) SCS Bticino o doppino telefonico twistato 0,28mmq.							
	Ufficio					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	2´367,64	2´367,64
	overflow (SpCap 1)							
107 EL 03.023a 18/07/2011	Fornitura e posa in opera di linea telefonica in cavo multipolare schermato con coppie di conduttori twistati flessibili, isolati in PVC di qualità R2, sotto guaina in pvc non prop ... rre per dare il lavoro finito. Sono escluse le canalizzazioni, le scatole di derivazione e le opere murarie. A 2 coppie.							
	Connessione centralino - unità citofoniche esterne - unità telefoniche interne; prese internet		118,00			118,00		
	SOMMANO m					118,00	1,20	141,60
108 EL 06.024a 18/07/2011	Impianto elettrico per edificio civile connessione al sistema di distribuzione (quest'ultimo pagato a parte); scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto ... DP placca in materiale plastico o metallo; Per punto presa telefonica/EDP Presa RJ12 collegato ad impianto sotto traccia							
	Sala attività ludiche					1,00		
	Sala lettura					1,00		
	Sala riposo					1,00		
	Ufficio					1,00		
	Sala polivalente					1,00		
	A R I P O R T A R E					5,00		361´616,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					5,00		361´616,39
	Sala polivalente - torretta a scomparsa					1,00		
	SOMMANO cad					6,00	18,60	111,60
109 EL 06.026a 18/07/2011	Fornitura e posa in opera di centrale antintrusione a microprocessore per controllo a zone, omologata IMQ 1ø livello, con possibilità di parzializzazione delle zone, completo di li ... i 24 ore ed ogni altro onere necessario per dare l'opera finita, funzionante ed a perfetta regola d'arte. Fino a 4 zone. Ufficio					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	427,58	427,58
110 EL 06.027a 18/07/2011	Fornitura e posa in opera di accessori per impianti e centrali antintrusione con caratteristiche e prestazione adeguate e comprensivi di fissaggio e quant'altro necessario per dare ... ita, funzionante ed a perfetta regola d'arte. Kit inseritore, completo di lettore chiave, scheda interfaccia e 3 chiavi.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	294,89	294,89
111 EL 06.027b 18/07/2011	Fornitura e posa in opera di accessori per impianti e centrali antintrusione con caratteristiche e prestazione adeguate e comprensivi di fissaggio e quant'altro necessario per dare l'opera finita, funzionante ed a perfetta regola d'arte. Unità di controllo Master con tastiera e display. Ingresso principale					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	279,48	279,48
112 EL 06.027f 18/07/2011	Fornitura e posa in opera di accessori per impianti e centrali antintrusione con caratteristiche e prestazione adeguate e comprensivi di fissaggio e quant'altro necessario per dare l'opera finita, funzionante ed a perfetta regola d'arte. Sirena autoalimentata da interno. Disimpegno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	72,59	72,59
113 EL 06.027g 18/07/2011	Fornitura e posa in opera di accessori per impianti e centrali antintrusione con caratteristiche e prestazione adeguate e comprensivi di fissaggio e quant'altro necessario per dare l'opera finita, funzionante ed a perfetta regola d'arte. Sirena autoalimentata con lampeggiatore da esterno Facciata anteriore					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	133,32	133,32
114 EL 06.029a 18/07/2011	Fornitura e posa in opera di rivelatore a doppia tecnologia con sensore a microonda e ad infrarossi, ad alta sensibilità e basso disturbo, elevata stabilità di funzionamento e tota ... e l'opera finita, funzionante ed a perfetta regola d'arte. Rivelatore a doppia tecnologia da 2,4 GHz portata 15 m circa. Ingresso posteriore Disimpegno					1,00 1,00		
	SOMMANO cad					2,00	121,92	243,84
115 EL 06.030a 18/07/2011	Fornitura e posa in opera di contatto magnetico a doppio bilanciamento con antimanomissione per infissi per montaggio a vista o da incasso, composto da una parte fissa ed una mobil ... azione predisposta per una distanza massima di circa 25 m e quanto							
	A R I P O R T A R E							363´179,69

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							363´179,69
	altro necessario per dare l'opera finita. Da incasso.							
	Porte e finestre					15,00		
	SOMMANO cad					15,00	16,44	246,60
	<nessuna> (SpCap 0)							
116 AP07 22/07/2011	Impianto elettrico per edificio civile connessione al sistema di distribuzione ed alla centralina antintrusione a 4 zone, di cui tre a servizio di sensori perimetrali, una per sensori volumetrici; 2 sirene, 2 sensori volumetrici; 15 sensori perimetrali. Impianto sotto traccia.							
						1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	561,74	561,74
	overflow (SpCap 1)							
117 E 02.011a 28/07/2011	Esecuzione di tracce per la posa di canalizzazioni elettriche ed idriche, per colonne montanti o linee dorsali in muratura, eseguite a mano, compresa la chiusura delle stesse e l'a ... ro quadrato per ogni centimetro di profondità. Per tracce in muratura di mattoni pieni o tufo - di larghezza fino a cm 5							
	tubo gas in canalina esterana	1,00	1,00	0,050	5,000	0,25		
	Mandata e ritorno a.c.s.	2,00	1,50	0,050	5,000	0,75		
	Mandata e ritorno riscaldamento	2,00	1,50	0,050	5,000	0,75		
	SOMMANO mq/cm					1,75	16,50	28,88
	Riscaldamento (Cat 10)							
118 T 03.007 20/07/2011	FPO di Gruppo termico a gas per riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria a condensazione del tipo AMT Nina I35C o similare costituito da caldaia murale a tiraggio forzato c ... po: 34.7 (kW). Produzione di acqua calda sanitaria in servizio continuo da 15ø a 40° C non inferiore a: PA = 12 (l/min.)							
						1,00		
	SOMMANO cad					1,00	3´116,00	3´116,00
119 E 01.002a 19/07/2011	Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.)							
	Dal contatore alla caldaia per impianto adduzione gas		25,00			25,00		
	SOMMANO mc					25,00	8,70	217,50
120 T 09.020d 20/07/2011	Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità PE 80, colore nero, conteggiate a metro lineare, per condotte interrate di distribuzione gas combustibili, pro ... mpimento, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. Diametro esterno x spessore: D x s (mm). -D x s = 40 x 3,7.							
	Dal contatore alla caldaia		25,00			25,00		
	SOMMANO m					25,00	3,89	97,25
	<nessuna> (SpCap 0)							
121	Fornitura e posa in opera di accessori per impianto di adduzione gas							
	A R I P O R T A R E							367´447,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							367´447,66
AP08 19/07/2011	dal contatore, situato in apposita scatola a muro, fino alla caldaia murale a parete, da realizzarsi in tubazio ... ransazione; raccordi e gomiti. Il prezzo comprende prova di tenuta, da eseguirsi secondo norma UNI CIG 7129 e rinterro.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	379,43	379,43
	overflow (SpCap 1) **Idrico-fognante (Cat 12)**							
122 T 09.023e 27/07/2011	Fornitura e posa in opera di tubazioni in multistrato composito (alluminio + PE per complessivi 5 strati con barriera all'ossigeno) conteggiate a metro lineare, per linee escluse q ... racce, della chiusura tracce e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro esterno x spessore: D x s (mm). -D x s = 25 x 2,5.							
	Distribuzione impianto idrico dalla caldaia ai collettori							
	Sala attività ludiche		13,00			13,00		
	Ingresso		10,00			10,00		
	Sala polivalente		12,00			12,00		
	SOMMANO m					35,00	10,22	357,70
	<nessuna> (SpCap 0) **Riscaldamento (Cat 10)**							
123 AP09 18/07/2011	Fornitura e posa in opera di Pannello isolante sagomato Varionova 30-2 in polistirolo espanso rigido, rivestito con foglia di polistirolo sul lato superiore in funzione di barriera ... ne min. con 2% di schiacciamento = 8.000 kg/mq.; possibilità di riciclaggio al 100%; dimensioni dei pannelli 1230x830mm.							
	Tutte le stanze		249,00			249,00		
	SOMMANO m2					249,00	22,46	5´592,54
124 AP10 18/07/2011	Fornitura e posa in opera di impianto di riscaldamento a pavimento costituito da tubazione in polietilene reticolato ad alta pressione (PE-Xa) metodo Engel, con strato esterno in E ... con sistema di giunzione sottotraccia tramite intermedi di unione con chiusura a manicotto autobloccante inscindibile.							
			2450,00			2´450,00		
	SOMMANO ml					2´450,00	2,87	7´031,50
125 AP11 18/07/2011	Fornitura e posa in opera di isolante perimetrale autoadesivo in polietilene espanso estruso flessibile per la formazione dei giunti di dilatazione perimetrali del pavimento riscal ... ietilene adesivo; adatto per gettate autolivellanti; colore grigio confezionato in rotoli, spess. 10mm., altezza 180mm.							
			185,00			185,00		
	SOMMANO ml					185,00	2,19	405,15
126 AP12 18/07/2011	Fpo di giunto di dilatazione Rehau o similare, comprensivo di profilo di riempimento							
	Sala attività ludiche: 2 giunti trasversali ed 1 porta					15,20		
	Sala lettura: 1 porta					1,00		
	Disimpegno: 2 trasversali					2,40		
	Bagno: 5 porte					5,00		
	Sala polivalente: 2 giunti trasversali ed 1 porta					15,20		
	WC: 2 porte					2,00		
	Ufficio: 1 porta					1,00		
	Ingresso: 1 giunto trasversale					1,80		
	A R I P O R T A R E					43,60		381´213,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					43,60		381´213,98
	Sala riposo: 1 porta					1,00		
	SOMMANO ml					44,60	10,50	468,30
127 AP13 18/07/2011	Fornitura e posa in opera di massetto cementizio confezionato con 330kg di cemento per ogni metro cubo di sabbia (granulometria 0-8mm), 3,5kg additivo fluidificante Rehau, per aum ... duzione della formazione di crepe nel massetto a causa del ritiro. Per spessore non inferiore a 45mm oltre le tubazioni.							
	Tutte le stanze		249,00			249,00		
	SOMMANO mq					249,00	18,83	4´688,67
128 AP14 19/07/2011	Fornitura e posa in opera di collettore in ottone preassemblato con regolazione a punto fisso tipo Rehau o similare, per impianti radianti, completo di: armadio metallico in lamier ... ntercettazione, valvole di sfiato e carico-scarico impianto, connessioni in rame al collettore. Per collettore a 8 vie							
	Sala attività ludiche					1,00		
	Sala polivalente					1,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	1´658,84	3´317,68
129 AP15 19/07/2011	Fornitura e posa in opera di collettore in ottone preassemblato con regolazione a punto fisso tipo Rehau o similare, per impianti radianti, completo di: armadio metallico in lamier ... ercettazione, valvole di sfiato e carico-scarico impianto, connessioni in rame al collettore. Per collettori a 12 vie.							
	Ingresso					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	1´846,76	1´846,76
130 AP16 19/07/2011	Fornitura e posa in opera di termoregolatore d'ambiente tipo Rehau E (230V), bi-metallico con regolazione termica; Campo di regolazione termica 5-30 °C; Ingresso per abbassamento ... ca ed al collettore da eseguirsi in tubo corrugato serie pesante, sotto traccia, del collaudo e quanto altro necessario.							
	Sala attività ludiche					1,00		
	Sala polivalente					1,00		
	Sala lettura					1,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	57,38	172,14
	elettrico (Cat 13)							
131 AP17 19/07/2011	Predisposizione di impianto di amplificazione audio in tubo corrugato, serie pesante, sotto traccia, costituito da n. 4 punti – cassa audio a muro (due su linea dx e due su linea s ... ificatore (2 connettori RCA) a muro e 2 prese microfono di cui una in torretta a scomparsa a pavimento e l'altra a muro.							
	Sala polivalente					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	65,02	65,02
	Mobili e arredi (SpCat 3) **Arredi e attrezzature (Cat 14)**							
132 AP18 22/07/2011	Fpo di schermo per videoproiezione tipo Screenline, serie MOT, o similare, motorizzato formato 4:3, con area visiva di 300x225 centimetri; cassonetto di colore bianco opaco; motore ... iciale e perfetta planarità. Il prezzo comprende: staffe per soffitto o muro, interruttore sal/disc, manuale istruzioni.							
	A R I P O R T A R E							391´772,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							391´772,55
	Sala					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	494,65	494,65
	Impiantistica generale (SpCat 2) **elettrico (Cat 13)**							
133 AP19 19/07/2011	Predisposizione di impianto di proiezione video in tubo corrugato, serie pesante, sotto traccia, costituito da n. 1 punto – videoproiettore a soffitto (in cui confluiscono una line ... ale video in tubi corrugati separati), una presa segnale video a muro ed un pulsante SU-GIU' per lo schermo motorizzato. Sala polivalente					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	99,02	99,02
134 AP20 20/07/2011	FPO di STAFFA UNIVERSALE PER VIDEOPROIETTORI MODULAR LIGRA o similare, per proiettori adatto per fissaggio a soffitto; possibilità d'inclinazione e rotazione totale, braccetti asol ... viti M3 (3x35mm), M4 (4x35mm), M5 (5x35mm), manuale di montaggio in dotazione. Portata massima: 10 Kg. Braccio da 15cm. Sala polivalente					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	80,82	80,82
	Mobili e arredi (SpCat 3) **Arredi e attrezzature (Cat 14)**							
135 AP21 20/07/2011	Fpo di Videoproiettore 3LCD XGA 3000 AnsiLumen Sanyo PLC - XU301A o similare, con le seguenti caratteristiche: 30/300"; Multistandard; Segnali TV: 480i, 480p, 575i, 575p, 720p, 103 ... pada; Funzione Pin; Telecomando; Audio incorporato 7W mono; Peso 2.8 kg; Garanzia lampada 2000 ore di utilizzo o 12 mesi Sala polivalente su staffa a soffitto					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	794,80	794,80
	Impiantistica generale (SpCat 2) **elettrico (Cat 13)**							
136 AP22 20/07/2011	Fpo di cavo coassiale RG59 Impedenza 75 Ohm, in condotto già predisposto. Compreso due spinotti maschio RCA video compositi gialli, la connessione ed il collaudo funzionale Sala polivalente videoproiettore *(lung.=1+3,5+4+3,25+3,5+1) Sala polivalente microfono		16,25 12,00			16,25 12,00		
	SOMMANO ml					28,25	3,19	90,12
	Mobili e arredi (SpCat 3) **Arredi e attrezzature (Cat 14)**							
137 AP23 20/07/2011	Decoder digitale terrestre satellitare SRT 7415 di Strong, in Alta Definizione. Caratteristiche: Larghezza 26 cm; Profondità 21 cm; Altezza 4.5 cm; Peso 1.1 kg; Sis ... 120/230 V c.a. (50/60 Hz) Potenza assorbita in esercizio 20 Watt; Potenza assorbita stand by / sleep 1 Watt Sala polivalente					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	168,56	168,56
	A R I P O R T A R E							393´500,52

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							393´500,52
	overflow (SpCap 1) **Impiantistica generale (SpCat 2)** **Condizionamento (Cat 11)**							
138 T 17.002d 20/07/2011	Fornitura e posa in opera di condizionatore autonomo d'ambiente a due sezioni con condensazione in aria e compressore a velocita' variabile comandato da inverter, a pompa di calor ... interna ed unità esterna non inferiore a: L (m). -Versione pompa di calore con PF = 3,7 - PR = 5,8 - PA = 1,8 - L = 25.							
	Sala attività ludiche					2,00		
	Sala polivalente					2,00		
	SOMMANO cad					4,00	1´772,91	7´091,64
139 T 17.002c 20/07/2011	Fornitura e posa in opera di condizionatore autonomo d'ambiente a due sezioni con condensazione in aria e compressore a velocita' variabile comandato da inverter, a pompa di calor ... à esterna non inferiore a: L (m). -Versione pompa di calore con PF fino a 3,0 - PR fino a 5,0 - PA fino a 1,4 - L = 25.							
	Sala lettura					1,00		
	Sala riposo					1,00		
	Ufficio					1,00		
	SOMMANO cad					3,00	1´538,26	4´614,78
140 E 02.011a 28/07/2011	Esecuzione di tracce per la posa di canalizzazioni elettriche ed idriche, per colonne montanti o linee dorsali in muratura, eseguite a mano, compresa la chiusura delle stesse e l'a ... ro quadrato per ogni centimetro di profondità. Per tracce in muratura di mattoni pieni o tufo - di larghezza fino a cm 5							
	Scarico condensa condizionatori	7,00	2,50	0,030	3,000	1,58		
	SOMMANO mq/cm					1,58	16,50	26,07
	<nessuna> (SpCap 0)							
141 AP24 20/07/2011	Fornitura e posa in opera di impianto di scarico condensa realizzato sotto traccia in tubo di PE AD o POLIPROPILENE corrugato di diametro esterno non inferiore a mm 22, dal condizi ... otto di scarico. Compreso raccordi, curve, pezzi speciali e tutto quanto occorra per dare il lavoro finito e collaudato.							
	Sala attività ludiche		20,00			20,00		
			20,00			20,00		
	Sala lettura		13,00			13,00		
	Sala riposo		14,00			14,00		
	Ufficio		9,00			9,00		
	Sala polivalente		16,00			16,00		
			14,00			14,00		
	SOMMANO ml					106,00	5,81	615,86
	overflow (SpCap 1) **Idrico-fognante (Cat 12)**							
142 E 01.002a 20/07/2011	Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.)							
	Per il collegamento dell'impianto idrico interno al serbatoio di accumulo		25,00			25,00		
	SOMMANO mc					25,00	8,70	217,50
	A R I P O R T A R E							406´066,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							406´066,37
	elettrico (Cat 13)							
143 E 02.011a 28/07/2011	Esecuzione di tracce per la posa di canalizzazioni elettriche ed idriche, per colonne montanti o linee dorsali in muratura, eseguite a mano, compresa la chiusura delle stesse e l'a ... ro quadrato per ogni centimetro di profondità. Per tracce in muratura di mattoni pieni o tufo - di larghezza fino a cm 5							
	Collegamento caldaia	1,00	1,00	0,030	3,000	0,09		
	Collegamento collettori c/f bagno	2,00	1,50	0,030	3,000	0,27		
	Collegamento collettori c/f WC	2,00	1,50	0,030	3,000	0,27		
	Collegamento collettore solare	1,00	5,00	0,060	3,000	0,90		
	Collegamento app. igienico sanitari							
	Ricircolo	1,00	2,00	0,030	3,000	0,18		
	wc	5,00	1,00	0,030	3,000	0,45		
	lavabi	6,00	1,00	0,030	3,000	0,54		
	SOMMANO mq/cm					2,70	16,50	44,55
	Idrico-fognante (Cat 12)							
144 T 09.023d 20/07/2011	Fornitura e posa in opera di tubazioni in multistrato composito (alluminio + PE per complessivi 5 strati con barriera all'ossigeno) conteggiate a metro lineare, per linee escluse q ... acce, della chiusura tracce e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro esterno x spessore: D x s (mm). -D x s = 20 x 2,25.							
	Collegamento impianto idrico interno al serbatoio di accumulo		25,00			25,00		
	Collegamento caldaia		11,00			11,00		
	Collegamento collettore bagno a. fredda		8,00			8,00		
	Collegamento collettore bagno a. calda		11,00			11,00		
	Collegamento collettore WC a. calda		10,00			10,00		
	Collegamento collettore WC a. fredda		10,00			10,00		
	Ricircolo		40,00			40,00		
	Collegamento collettore solare alla caldaia		15,00			15,00		
	SOMMANO m					130,00	6,92	899,60
145 T 13.008c 28/07/2011	Fornitura e posa in opera di collettore doppio di distribuzione per impianti di riscaldamento a 2 tubi o monotubo, di tipo componibile, con attacchi laterali, completo di raccordi ... i rame o polietilene. Attacchi principali: A (3/4", 1", 1/4"). Derivazioni laterali: D (1/2"). -A = 3/4” D = 1/2” 4 + 4.							
	Bagno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	66,42	66,42
146 I 01.002b 27/07/2011	Fornitura e posa in opera di punto attacco per alimentazione di apparecchi igienico-sanitari con acqua calda o fredda, (solo fredda sino alla cassetta di scarico del vaso a sedere) ... magistero. per ambienti con o gruppi di servizio con un numero di apparecchi da 6 in poi; per ogni apparecchio igienico.							
	Bagno							
	vaso					4,00		
	lavabo					2,00		
	SOMMANO cad					6,00	67,35	404,10
147 T 13.008a 28/07/2011	Fornitura e posa in opera di collettore doppio di distribuzione per impianti di riscaldamento a 2 tubi o monotubo, di tipo componibile, con attacchi laterali, completo di raccordi ... i rame o polietilene. Attacchi principali: A (3/4", 1", 1/4"). Derivazioni laterali: D (1/2"). -A = 3/4" D = 1/2" 2 + 2.							
						1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		407´481,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		407´481,04
	SOMMANO cad					1,00	40,87	40,87
148 I 01.002a 27/07/2011	Fornitura e posa in opera di punto attacco per alimentazione di apparecchi igienico-sanitari con acqua calda o fredda, (solo fredda sino alla cassetta di scarico del vaso a sedere) ... e magistero. per ambienti con o gruppi di servizio con un numero di apparecchi da 1 a 5; per ogni apparecchio igienico. WC vaso lavabo					 1,00 1,00		
	SOMMANO cad					2,00	73,35	146,70
	<nessuna> (SpCap 0)							
149 AP25 24/07/2011	Costruzione di ricovero coperto per serbatoio di accumulo idrico da realizzarsi in muratura su pavimentazione in cls secondo e copertura a pendio in tavelle secondo le previsioni d ... intonaco delle pareti ed impermeabilizzazione della copertura, portello di accesso in alluminio e quanto altro occorra.					 1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	243,91	243,91
	overflow (SpCap 1)							
150 I 05.005c 27/07/2011	Fornitura e posa in opera di serbatoio a pressione atmosferica per acqua sanitaria e fluidi in genere, realizzato in polietilene per alimenti comprensivo di coperchio passamano o p ... lle prescrizioni della circolare n.102 del 2.12.1978 del Ministero della Sanita' Cilindro Verticale Capacità C = 300 (l)					 1,00		
	SOMMANO cad					1,00	183,50	183,50
151 I 05.010c 27/07/2011	Fornitura e posa in opera di gruppo di sollevamento acqua per piccoli impianti, costituito da una elettropompa ad asse orizzontale con motore monofase, serbatoio pressurizzato a me ... 0/2,1/3,6 Prevalenza corrispondente non inferiore a: H (bar).= 5,2/3,6/2,4 Potenza nominale del motore: P (kW) = 0,75. In apposito ricovero in giardino					 1,00		
	SOMMANO cad					1,00	356,65	356,65
	<nessuna> (SpCap 0) **elettrico (Cat 13)**							
152 AP26 20/07/2011	Fornitura e Posa in opera di quadretto elettrico da incasso di controllo caldaia da 12 moduli contenente n. 2 magnetotermici C6 (per la caldaia e per l'impianto solare), un interru ... el prezzo. Il prezzo comprende il collegamento degli apparecchi, la taratura del termostato e la prova di funzionamento.					 1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	295,35	295,35
153 AP27 24/07/2011	Formazione di impianto elettrico in tubo corrugato pesante (colorato) di diametro 25mm, per la regolazione dell'impianto termico a pavimento, consistente in 3 punti termostato di zona a muro, 3 punti circolatori (in armadio collettore di zona) ed un punto centralina (quadretto caldaia). A corpo							
	A R I P O R T A R E							408´748,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							408´748,02
						1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	117,68	117,68
	overflow (SpCap 1)							
154 T 08.001a 28/07/2011	Fornitura e posa in opera di elettropompa singola per acqua calda e refrigerata, esecuzione monoblocco in linea con rotore immerso, 2800 1/min, caratteristica variabile, temperatur ... rrispondente non inferiore a: H (bar). Diametro nominale: DN (mm). -Q = 0,0/ 1,8/ 3,6 - H = 0,38/0,23/0,07 - DN = mm 25. Impianto di ricircolo					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	141,48	141,48
	Idrico-fognante (Cat 12)							
155 E 02.011a 28/07/2011	Esecuzione di tracce per la posa di canalizzazioni elettriche ed idriche, per colonne montanti o linee dorsali in muratura, eseguite a mano, compresa la chiusura delle stesse e l'a ... ro quadrato per ogni centimetro di profondità. Per tracce in muratura di mattoni pieni o tufo - di larghezza fino a cm 5							
	Scarico lavabi	2,00	0,70	0,050	5,000	0,35		
	Sfiato	1,00	3,25	0,050	5,000	0,81		
	SOMMANO mq/cm					1,16	16,50	19,14
156 I 01.003b 27/07/2011	Fornitura e posa in opera di punto attacco per scarico di apparecchi igienico- sanitari eseguito, dall'apparecchio fino all'innesto con il collettore sub- orizzontale, con tubazioni ... nere e magistero. per ambienti con gruppi di servizio con un numero di apparecchi da 6 in poi, per apparecchio igienico. Bagno							
	wc					4,00		
	Lavabo					2,00		
	SOMMANO cad					6,00	57,20	343,20
157 I 01.003a 27/07/2011	Fornitura e posa in opera di punto attacco per scarico di apparecchi igienico- sanitari eseguito, dall'apparecchio fino all'innesto con il collettore sub- orizzontale, con tubazioni ... i onere e magistero. per ambienti con gruppi di servizio con un numero di apparecchi da 1 a 5; per apparecchio igienico. WC							
	wc					1,00		
	Lavabo					1,00		
	SOMMANO cad					2,00	60,20	120,40
	<nessuna> (SpCap 0)							
158 AP28 24/07/2011	Fornitura e posa in opera di tubo verticale di sfiato dell'impianto di scarico in PP di sezione mm 50 per impianti di scarico, compreso pezzi speciali (curve, braghe ridotte, riduz ... vimento, nonché ogni onere e magistero per l'installazione a qualsiasi altezza. Il prezzo comprende la fpo di comignolo							
						1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	64,18	64,18
	A R I P O R T A R E							409´554,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							409´554,10
	overflow (SpCap 1)							
159 E 01.002a 28/07/2011	Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) Dal pozzetto sifonato in giardino alla rete fognaria		17,00			17,00		
	SOMMANO mc					17,00	8,70	147,90
160 F 02.008a 28/07/2011	Pozzetto sifonato a bocca di lupo prefabbricato in conglomerato cementizio vibrato, compresa la rottura dei diaframmi per il passaggio delle tubazioni e suggellatura dei fori. In o ... er dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. -Pozzetto sifonato a bocca d lupo prefabbricato da cm 50 x 50 x 40					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	60,54	60,54
161 EA 01.020a 02/08/2011	Fornitura e posa in opera di impianto di produzione di acqua calda sanitaria costituito da un kit a circolazione naturale costituito da collettori solari, accumulo, sistema di fissaggio e quant'altro. con accumulo da 140 litri, sup collettore 2,02 mq, peso (a vuoto) di 125 kg, inclinazione piano					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	1´500,00	3´000,00
	<nessuna> (SpCap 0) **Riscaldamento (Cat 10)**							
162 AP29 02/08/2011	Fpo di impianto ad energia solare per l'integrazine dell'impianto di riscaldamento in KIT tipo REHAU SOLECT Kombi WK 6 o similare, formato dai seguenti componenti: 6 collettori con ... i per dare l'opera finita. Il prezzo comprende anche la messa in funzione, la regolazione ed il collaudo dell'impianto.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	21´859,02	21´859,02
	overflow (SpCap 1) **Idrico-fognante (Cat 12)**							
163 F 01.021b 28/07/2011	Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC rigido per acquedotti, fabbricate secondo le norme EN 1452, di qualità alimentare con mescola libera da piombo, secondo prescrizioni i ... e la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri e i pezzi speciali. - Diametro nominale 125 mm - PN 10 Collegamento del pozzetto sifonato in giardino al pozzetto sifonato sul marciapiede		17,00			17,00		
	SOMMANO m					17,00	11,42	194,14
	Mobili e arredi (SpCat 3) **Arredi e attrezzature (Cat 14)**							
164 E 11.033c 31/07/2011	Fornitura e posa in opera di lastre termoisolanti e fonoassorbenti in fibre di legno mineralizzate con magnesite ad alta temperatura, non stratificate e non infiammabili, resistent ... in opera compreso giunzioni, ogni onere di fissaggio, le opere murarie ed ogni altro onere e magistero: - spessore mm 35							
	A R I P O R T A R E							434´815,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							434´815,70
	Parete frontale	2,00	3,00	2,000		12,00		
	Parete destra	2,00	1,00	2,000		4,00		
	Parete destra		2,00	2,000		4,00		
	Parete alle spalle	2,00	2,00	2,000		8,00		
	Parete sinistra		3,00	2,000		6,00		
	Parete sinistra		4,00	2,000		8,00		
	Soffitto	6,00	3,00	3,000		54,00		
	SOMMANO mq					96,00	15,50	1´488,00
165 E 13.002a 31/07/2011	Fornitura e posa in opera di profilato angolare in alluminio anodizzato con superficie liscia, fissati alla parete mediante viti inossidabili e tasselli in legno o ad espansione o ... orre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte: - Profilato angolare in alluminio anodizzato di mm. 30							
	Parete frontale	2,00	10,00			20,00		
	Parete destra	2,00	6,00			12,00		
	Parete destra		8,00			8,00		
	Parete alle spalle	2,00	8,00			16,00		
	Parete sinistra		10,00			10,00		
	Parete sinistra		12,00			12,00		
	Soffitto	6,00	12,00			72,00		
	SOMMANO ml					150,00	6,90	1´035,00
	<nessuna> (SpCap 0)							
166 AP30 31/07/2011	Fornitura e posa in opera di impianto di amplificazione per sala polivalente con doppio amplificatore APART mod. PA2240BP; Premixer APART mod. PM1122 a controllo manuale\digitale c ... rete 230VAC con 11 prese IEC FURMAN mod. M10XE; Rack APW ELECTRONICS mod. R-610U12PP high tech 19" da 12 unità . A corpo							
	Sala polivalente					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	5´430,34	5´430,34
	Impiantistica generale (SpCat 2) elettrico (Cat 13)							
167 AP31 02/08/2011	Ripristino funzionale di n. 20 pali a stelo a 2 bracci per illuminazione esterna attraverso la fornitura e posa in opera di n. 40 corpi illuminanti del tipo Disano 1240 Clima, con ... n cantiere - di n. 4 pali a stelo (situati in punti dove sorgerà la nuova costruzione) e dei relativi pozzetti. A corpo							
	illuminazione esterna esistente					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	16´000,00	16´000,00
	Parziale LAVORI A CORPO euro							458´769,04
	T O T A L E euro							458´769,04

	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O	
	Riepilogo SUPER CAPITOLI	
000	<nessuna>	298´515,93
001	overflow	160´253,11
	Totale SUPER CAPITOLI euro	458´769,04
	A R I P O R T A R E	

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O	
	Riepilogo SUPER CATEGORIE	
001	Opere murarie e assimilabili	296´639,25
002	Impiantistica generale	104´543,44
003	Mobili e arredi	57´586,35
	Totale SUPER CATEGORIE euro	458´769,04
	A R I P O R T A R E	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O	
	Riepilogo CATEGORIE	
001	Sistemazione suolo - aree esterna	5´798,60
002	Demolizione escavi	16´786,08
003	Infissi ed opere in ferro	30´213,80
004	Pavimenti e rivestimenti bagni	53´224,42
005	Intonaci, pitture e recuperi strutturali	28´572,83
006	Massetti,cls-armature, solai, murature	136´888,32
007	Lastricati solari e livellini	20´208,20
008	Attrezzature antincendio	270,00
009	Arredi igienico sanitari	4´947,00
010	Riscaldamento	49´191,94
011	Condizionamento	12´348,35
012	Idrico-fognante	6´866,45
013	elettrico	35´866,70
014	Arredi e attrezzature	57´586,35
	Totale CATEGORIE euro	458´769,04
	A R I P O R T A R E	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O	
	Riepilogo SUB CATEGORIE	
000	<nessuna>	458´769,04
	Totale SUB CATEGORIE euro	458´769,04
	A R I P O R T A R E	

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O	
	Riepilogo Strutturale CAPITOLI	
M	**VOCI A MISURA euro**	458´769,04
M:000	<nessuna> euro	298´515,93
M:001	overflow euro	160´253,11
M:001.001	overflow euro	160´253,11
M:001.001.000	<nessuna> euro	157´253,11
M:001.001.001	overflow euro	3´000,00
	TOTALE euro	458´769,04
	A R I P O R T A R E	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O	
	Riepilogo Strutturale CATEGORIE	
C	**LAVORI A CORPO euro**	458´769,04
C:001	Opere murarie e assimilabili euro	296´639,25
C:001.001	Sistemazione suolo - aree esterna euro	5´798,60
C:001.002	Demolizione escavi euro	16´786,08
C:001.003	Infissi ed opere in ferro euro	30´213,80
C:001.004	Pavimenti e rivestimenti bagni euro	53´224,42
C:001.005	Intonaci, pitture e recuperi strutturali euro	28´572,83
C:001.006	Massetti,cls-armature, solai, murature euro	136´888,32
C:001.007	Lastricati solari e livellini euro	20´208,20
C:001.009	Arredi igienico sanitari euro	4´947,00
C:002	Impiantistica generale euro	104´543,44
C:002.008	Attrezzature antincendio euro	270,00
C:002.010	Riscaldamento euro	49´191,94
C:002.011	Condizionamento euro	12´348,35
C:002.012	Idrico-fognante euro	6´866,45
C:002.013	elettrico euro	35´866,70
C:003	Mobili e arredi euro	57´586,35
C:003.014	Arredi e attrezzature euro	57´586,35
	TOTALE euro	458´769,04

Data, 03/08/2011

Il Tecnico
