Analisi dei prezzi

AP01 - ***Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione da muro o soffitto tipo Disano Globo avente le seguenti caratteristiche:Corpo: in policarbonato, grigio, infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UVDiffusore: In policarbonato antiabbagliamento, infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV, liscio esternamente antipolvere.Riflettore: In alluminio lucido (INC) o policarbonato bianco (FLC).Portalampada: In policarbonato e contatti in bronzo fosforoso.Cablaggio: Alimentazione 230V/50Hz con reattore tipo AT 40. Cavetto rigido sezione 0.5 mm2 e guaina di PVC-HT resistente a 900C secondo le norme CEI 20-20 o cavo silicone doppio isolamento sezione 1 mm2. Morsettiera 2P con massima sezione dei conduttori ammessa 2.5 mm2.Equipaggiamento: Passacavo in nylon f.v. Ø1/2 pollice gas (cavo mm Ø 9, max Ø 12).Normativa: Prodotto in conformità alle norme EN60598 - CEI 34 - 21 (par. 2-7). Grado di protezione secondo le norme EN60529.Completo di lampada FLC 2x9S e di quant'altro occorra. cadauno***

N. 77	Analisi dei prezzi	U.M.	Q.tà	Pr. Un. (€)	Importo (€)
M01027b	Mano d'opera di installatore di II cat.	h	0,5	23,04	11,52
M01026b	Mano d'opera di installatore di III cat.	h	0,2	25,33	5,07
M01024b	Mano d'opera di installatore di V cat.	h	0,1	28,29	2,83
List.	Fornitura di GLOBO (Disano art. 1546 FLC 2x9S)	Cad.	1	37,00	37,00
				Totale costi €	**56,42**
				Imprevisti 5% €	**2,82**
				Utile aziendale 15% €	**8,46**
				TOTALE €	**67,70**

AP02 - ***Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione da muro per esterno tipo Disano Meridiana con le seguenti caratteristiche:***
CORPO/TELAIO FRONTALE: In alluminio pressofuso.
DIFFUSORE: In vetro temperato, resistente agli shock termici ed agli urti.
VERNICIATURA: In diverse fasi. La prima ad immersione in cataforesi epossidica grigia, resistente alla corrosione e alle nebbie saline. La seconda con fondo per stabilizzazione ai raggi UV e per ultima finitura bugnata con vernice grafite o argento sabbiato
PORTALAMPADA: In policarbonato e contatti in bronzo fosforoso (FLC). In ceramica e contatti argentati
CABLAGGIO: Alimentazione 230V/50 Hz. Cavetto rigido sez. 0.5 mm² e guaina in PVC-HT o cavetto capicordato con puntali in ottone stagnato a innesto rapido, isolamento in silicone con calza di vetro sez. 1.0 mm². Morsettiera 2P+T con massima sez. dei conduttori ammessa 2.5 mm².
DOTAZIONE: Il telaio frontale una volta aperta l'apparecchio rimane agganciato al corpo con molle anticaduta. Guarnizione in gomma siliconica. Pressacavo in gomma. Viterie imperdibili
EQUIPAGGIAMENTO: Guarnizioni in materiale ecologico. Passacavo di tenuta stagna in gomma diam. 1/2 pollice gas (cavo min. diam.
NORMATIVA: Prodotte in conformità alle vigenti norme EN60598-1 CEI 34-21, sono protette con il grado IP65IK07 secondo le EN 60529. Colore arg. sab. Completo di lampada a scarica: SAP-TS70 o SAP-TS150 e di quant'altro occorra.
Cad

N. 78	Analisi dei prezzi	U.M.	Q.tà	Pr. Un. (€)	Importo (€)
M01027b	Mano d'opera di installatore di II cat.	h	0,5	23,04	11,52
M01026b	Mano d'opera di installatore di III cat.	h	0,2	25,33	5,07
M01024b	Mano d'opera di installatore di V cat.	h	0,1	28,29	2,83
List.	Fornitura di Meridiana (Disano art. 1298 SAP-TS 70 - 150	Cad.	1	210,80	210,80
				Totale costi €	**230,22**
				Imprevisti 5% €	**11,51**
				Utile aziendale 15% €	**34,53**
				TOTALE €	**276,26**

AP03 - ***Fpo di antenna per TV analogica e digitale da posizionare sul tetto di edificio tramite supporto verticale di sostegno in metallo zincato, fissato tramite zanche e controventato tramite tiranti. Il prezzo comprende le connessioni e l'orientamento in modo da ottimizzare la ricezione del segnale televisivo analogico e satellitare.***

N. 80	Analisi dei prezzi	U.M.	Q.tà	Pr. Un. (€)	Importo (€)
M01027b	Mano d'opera di installatore di II cat.	h	0	23,04	0,00
M01026b	Mano d'opera di installatore di III cat.	h	1	25,33	25,33
M01024b	Mano d'opera di installatore di V cat.	h	0	28,29	0,00
	Forniture compreso trasporto in cantiere	cad	1	123,70	123,70
	Materiali di consumo	A c.			0,00
				Totale costi €	**149,03**
				Imprevisti 5% €	**7,45**
				Utile aziendale 15% €	**22,35**
				TOTALE €	**178,84**

AP04 - F.p.o., in scatola da incasso a parete delle dimensioni necessarie, di amplificatore per antenna TV a 4 uscite 20dB cadauna, Frequenze: 40 - 862 MHz, alimentatore incorporato a 220V, compatibile con il segnale analogico e con il segnale digitale terrestre. Compreso lavori murali, collegamento elettrico tramite corrugato sotto traccia, collegamento linee segnale TV con appositi connettori coassiali. Cad

N. 82	Analisi dei prezzi	U.M.	Q.tà	Pr. Un. (€)	Importo (€)
M01027b	Mano d'opera di installatore di II cat.	h	0,5	23,04	11,52
M01026b	Mano d'opera di installatore di III cat.	h	0,2	25,33	5,07
M01024b	Mano d'opera di installatore di V cat.	h	0,1	28,29	2,83
	Fornitura di amplificatore per antenna TV a 4 uscite	Cad.	1	20,00	20,00
	Materiali di consumo	A c.	1	5,00	5,00
				Totale costi €	**44,42**
				Imprevisti 5% €	**2,22**
				Utile aziendale 15% €	**6,66**
				TOTALE €	**53,30**

AP05 - Fornitura e posa in opera di impianto di adduzione del gas dal contatore in viale Eroi d'Italia, fino agli apparecchi di utilizzo (una cucina con forno e due caldaie murali) da realizzarsi con tubazione interrata (su scavo già predisposto) in PE e a vista, a parete, in acciaio UNI EN 1055. A corpo

N. 99	Analisi dei prezzi	U.M.	Q.tà	Pr. Un. (€)	Importo (€)
	Operaio specializzato	ora	10	33,84	338,40
	Operaio qualificato	ora	5	31,59	157,95
	Operaio comune	ora	2	28,65	57,30
	Noleggio Autocarro attrezzato con gru o con cestello, per qualunque portata per ogni ora di effettiva prestazione, completo di carburante, lubrificante, conducente, e di ogni altro onere per il perfetto funzionamento.	h	10	39,54	395,40
	Presa di pressione completa di tappo e rubinetto	cad	1	43,80	43,80
	Giunti dielettrici 1'1/2	cad	2	9,62	19,24
	Giunto di transizione 1'1/2	cad	2	42,68	85,36
	Tubazione PE gas 1'1/2	ml	20,5	4,52	92,66
	Tubazione acciaio zincato 1'1/2	ml	7,7	22,11	170,25
	Tubazione acciaio zincato 1'1/4	ml	9,7	18,76	181,97
	Tubazione acciaio zincato 1'	ml	44,4	16,80	745,92
	Valvola a sfera gas 1'1/2	cad	1	42,04	42,04
	Valvola a sfera gas 1'	cad	2	18,58	37,16
	Raccorderie (gomiti, tes, valvole, ecc.)	a c.	1	75,00	75,00
				Totale costi €	**2442,45**
				Imprevisti 5% €	**122,12**
				Utile aziendale 15% €	**366,37**
				TOTALE €	**2930,94**

AP06 - Fornitura e posa in opera di quadretto elettrico da incasso di controllo caldaia da 12 moduli contenente n. 2 magnetotermici C6 (per la caldaia e per l'impianto solare), un interruttore orario per il controllo dell'impianto termico, un relè pilota del circolatore dell'impianto di ricircolo comandato da flussostato NA e da termostato NC installati sulla mandata di a.c.s. dalla caldaia, compresi nel prezzo. Il prezzo comprende il collegamento degli apparecchi, la taratura del termostato e la prova di funzionamento. A corpo

N. 117	Analisi dei prezzi	U.M.	Q.tà	Pr. Un. (€)	Importo (€)
EL 02.003a	Centralino in resina da parete con grado di protezione IP55 completo di Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, ... o. È esclusa la quota di carpenteria. Unipolare fino a 8A. Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA, norme CEI EN 60898, CEI 60947-2. Fornito e posto in opera su	cad	1	41,86	41,86
EL 02.006a	modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del quadro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di carpenteria. Unipolare fino a 8A. cad	cad	2	19,24	38,48
EL 02.018z	Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, fo	cad	1	52,45	52,45
5854	B ticino - magic - rele' bistabile 2NO/NC 24Vac 82,08	cad	1	82,08	82,08
List	Interruttore termico (termostato)	cad	1	24,70	24,70
T 12.019b	Fornitura e posa in opera di flussostato per tubazioni fi ... si i collegamenti elettrici. -Diametro nominale 20 (3/4"). Fornitura e posa in opera di flussostato per tubazioni fino a DN 20 (3/4") con contatto magnetico, particolarmente idoneo per circuiti di acqua sanitaria, esecuzione con custodia min. IP 44. Sono esclusi i collegamenti elettrici. -Diametro nominale 20 (3/4").	cad	1	55,78	55,78
				TOTALE €	**295,35**

AP07 - ***Fornitura e posa in opera di impianto di scarico condensa realizzato sotto traccia in tubo di PE AD o POLIPROPILENE corrugato di diametro esterno non inferiore a mm 22, dal condizionatore fino al più vicino condotto di scarico. Compreso raccordi, curve, pezzi speciali e tutto quanto occorra per dare il lavoro finito e collaudato. ml***

N. 123	Analisi dei prezzi	U.M.	Q.tà	Pr. Un. (€)	Importo (€)
M01027b	Mano d'opera di installatore di II cat.	h	0,1	23,04	2,30
M01026b	Mano d'opera di installatore di III cat.	h	0	25,33	0,00
M01024b	Mano d'opera di installatore di V cat.	h	0	28,29	0,00
	Forniture compreso trasporto in cantiere	m	1	2,54	2,54
	Materiali di consumo	A c.			0,00
				Totale costi €	**4,84**
				Imprevisti 5% €	**0,24**
				Utile aziendale 15% €	**0,73**
				TOTALE €	**5,81**

AP08 - ***Predisposizione di impianto di proiezione video in tubo corrugato, serie pesante, sotto traccia, costituito da n. 1 punto – videoproiettore a soffitto (in cui confluiscono una linea elettrica ed una linea segnale video in tubi corrugati separati), una presa segnale video a muro ed un pulsante SU-GIU' per lo schermo motorizzato. A corpo***

N. 128	Analisi dei prezzi	U.M.	Q.tà	Pr. Un. (€)	Importo (€)
M01027b	Mano d'opera di installatore di II cat.	h	1	23,04	23,04
M01026b	Mano d'opera di installatore di III cat.	h	1	25,33	25,33
M01024b	Mano d'opera di installatore di V cat.	h	0,5	28,29	14,15
	Forniture compreso trasporto in cantiere	cad	0		0,00
	Materiali di consumo	A c.	1	20,00	20,00
				Totale costi €	**82,52**
				Imprevisti 5% €	**4,13**
				Utile aziendale 15% €	**12,38**
				TOTALE €	**99,02**

AP09 - ***FPO di STAFFA UNIVERSALE PER VIDEOPROIETTORI MODULAR LIGRA o similare, per proiettori adatto per fissaggio a soffitto; possibilità d'inclinazione e rotazione totale, braccetti asolati adattabili ad ogni tipo di videoproiettore, struttura in alluminio estruso costituita da un braccio tubolare di sospensione intercambiabile e/o estendibile. Verniciatura a polveri epossidiche in colore argento satinato, fissaggio del supporto a soffitto mediante una piastra di mm 85, provvista di tre fori da mm 7 che consentono di agganciare e sganciare rapidamente il supporto per consentire ispezioni di manutenzione; inclinazione (15°) e rotazione (360°) del piano verticale ottenuta dalla regolazione manuale dello snodo; ancoraggio del proiettore al supporto mediante tre appositi braccetti asolati della lunghezza di mm 138 in grado di raggiungere ogni punto di fissaggio del proiettore, allineamento di tutti i braccetti sullo stesso livello grazie all'esclusivo piedino regolabile che consente un facile fissaggio del proiettore, set di viti M3 (3x35mm), M4 (4x35mm), M5 (5x35mm), manuale di montaggio in dotazione. Portata massima: 10 Kg. Braccio da 15cm.***

N. 129	Analisi dei prezzi	U.M.	Q.tà	Pr. Un. (€)	Importo (€)
M01027b	Mano d'opera di installatore di II cat.	h	0,5	23,04	11,52
M01026b	Mano d'opera di installatore di III cat.	h	0	25,33	0,00
M01024b	Mano d'opera di installatore di V cat.	h	0	28,29	0,00
	Forniture compreso trasporto in cantiere	cad	1	55,83	55,83
	Materiali di consumo	A c.			0,00
				Totale costi €	**67,35**
				Imprevisti 5% €	**3,37**
				Utile aziendale 15% €	**10,10**
				TOTALE €	**80,82**

AP10 - ***Fpo di Videoproiettore 3LCD XGA 3000 AnsiLumen Sanyo PLC - XU301A o similare, con le seguenti caratteristiche: 30/300"; Multistandard; Segnali TV: 480i, 480p, 575i, 575p, 720p, 1035i, 1080i; Ingressi: Video Composito, S;Video, D;Sub15 (RGB/Component/SCART;RGB) e DVI; I (digitale/HDCP/analogico); 1 ingresso audio stereofonico; D;Sub 9 RS232; RJ45 LAN; 3 Pannelli LCD matrice attiva da 0.63" con microlenti; Luminosità 3000 AnsiLumen; Uniformità luminosa 85%; Rapporto di contrasto 500:1; Rapporto di proiezione: 1.18 ; 1.91:1; Regolazione manuale dello zoom e della messa a fuoco; Correzione trapezio digitale +/; 30° verticale; Control Port; Frequenza orizzontale 15;100 kHz, verticale 50;100 Hz; Risoluzione 1024x768 XGA reale, 1600x1200 compressa; Funzione controllo lampada; Funzione Pin; Telecomando; Audio incorporato 7W mono; Peso 2.8 kg; Garanzia lampada 2000 ore di utilizzo o 12 mesi. Cad***

N. 130	Analisi dei prezzi	U.M.	Q.tà	Pr. Un. (€)	Importo (€)
M01027b	Mano d'opera di installatore di II cat.	h	0,5	23,04	11,52
M01026b	Mano d'opera di installatore di III cat.	h	0	25,33	0,00
M01024b	Mano d'opera di installatore di V cat.	h	0,5	28,29	14,15
	Forniture compreso trasporto in cantiere	cad	1	636,67	636,67
	Materiali di consumo	A c.			0,00
				Totale costi €	**662,33**
				Imprevisti 5% €	**33,12**
				Utile aziendale 15% €	**99,35**
				TOTALE €	**794,80**

AP11 - ***Fpo di cavo coassiale RG59 Impedenza 75 Ohm, in condotto già predisposto. Compreso due spinotti maschio RCA video compositi gialli, la connessione ed il collaudo funzionale. Ml***

N. 131	Analisi dei prezzi	U.M.	Q.tà	Pr. Un. (€)	Importo (€)
M01027b	Mano d'opera di installatore di II cat.	h	0	23,04	0,00
M01026b	Mano d'opera di installatore di III cat.	h	0,02	25,33	0,51
M01024b	Mano d'opera di installatore di V cat.	h	0	28,29	0,00
	Forniture compreso trasporto in cantiere	cad	1	2,15	2,15
	Materiali di consumo	A c.			0,00
				Totale costi €	**2,66**
				Imprevisti 5% €	**0,13**
				Utile aziendale 15% €	**0,40**
				TOTALE €	**3,19**

AP12 - ***Decoder digitale terrestre satellitare SRT 7415 di Strong, in Alta Definizione. Caratteristiche: Larghezza 26 cm; Profondità 21 cm; Altezza 4.5 cm; Peso 1.1 kg; Sistema TV Tipo TV satellitare TNTSAT; Favorites List Qty 4; N° totale canali programmati 4000; Qtà eventi timer 8; Gamma di frequenza 950 - 2150 MHz; Modalità uscita audio Stereo; Funzionalità Dolby Digital Sourraund; Guida programmi; Parental control; Telecomando; Connessioni Tipo connettore 1 x uscita audio/video composito (RCA phono x 3) - posteriore ¦ 2 x SCART (SCART 21-pin) - posteriore ¦ 1 x Uscita SPDIF (Fono RCA) - posteriore ¦ 1 x antenna satellitare (Connettore F) - posteriore ¦ 1 x uscita Loop out antenna satellitare (Connettore F) - posteriore ¦ 1 x uscita HDMI (HDMI a 19 pin, tipo A) - posteriore ¦ 1 x USB (USB Tipo A 4-pin) - frontale; Slot di espansione totali (liberi) 1 Scheda di accesso; Alimentatore - interna Tensione richiesta 120/230 V c.a. (50/60 Hz)***
Potenza assorbita in esercizio 20 Watt; Potenza assorbita stand by / sleep 1 Watt. Cad

N. 132	Analisi dei prezzi	U.M.	Q.tà	Pr. Un. (€)	Importo (€)
M01027b	Mano d'opera di installatore di II cat.	h	0	23,04	0,00
M01026b	Mano d'opera di installatore di III cat.	h	0,5	25,33	12,67
M01024b	Mano d'opera di installatore di V cat.	h	0	28,29	0,00
	Forniture compreso trasporto in cantiere	cad	1	127,80	127,80
	Materiali di consumo	A c.			0,00
				Totale costi €	**140,47**
				Imprevisti 5% €	**7,02**
				Utile aziendale 15% €	**21,07**
				TOTALE €	**168,56**

AP13 - Spostamento di caldaia a gas dalla posizione attuale sul terrazzo, ad altra posizione, sempre sul terrazzo, con allungamento delle tubazioni idrauliche (mandata e ritorno impianto termico, ingresso acqua fredda e uscita a.c.s.), allungamento della linea elettrica e quella di controllo, da effettuarsi sotto traccia a muro e/o pavimento secondo le indicazioni della D.L. La linea-gas sarà allungata, con tubazione di acciaio a vista dimensinata secondo UNI 7129. Il prezzo comprende la rimessa in servizio dell'impianto, la prova di tenuta dell'impianto di adduzione, la prova funzionale e comprende ogni altro lavoro e fornitura per dare l'opera finita a regola d'arte. A corpo

N. 133	Analisi dei prezzi	U.M.	Q.tà	Pr. Un. (€)	Importo (€)
	Operaio specializzato	ora	4	33,84	135,36
	Operaio qualificato	ora	8	31,59	252,72
	Operaio comune	ora	8	28,65	229,20
	Noleggio Autocarro attrezzato con gru o con cestello, per qualunque portata per ogni ora di effettiva prestazione, completo di carburante, lubrificante, conducente, e di ogni altro onere per il perfetto funzionamento.	h	2	39,54	79,08
	Tubazione multistrato	ml	40	7,00	280,00
	Linea elettrica in tubo corrugato sotto traccia	ml	10	7,00	70,00
	Linea controllo in tubo corrugato sotto traccia	ml	10	6	60,00
	Tubazione acciaio gas a vista a parete	ml	18	22,11	397,98
	Raccorderie (gomiti, tes, valvole, ecc.)	a c.	1	50,00	50,00
				Totale costi €	**1554,34**
				Imprevisti 5% €	**77,72**
				Utile aziendale 15% €	**233,15**
				TOTALE €	**1865,21**

AP14 - Ripristino di cavidotto posato a vista sul terrazzo. Lavori e forniture necessarie per rimuovere il cavo posato a vista sulle lastre di Cursi di copertura del muro d'attico, e per la sostituzione del medesimo con nuovo posato sotto traccia. Il prezzo comprende la fpo dei cavi, delle scatole di derivazione (da posizionare secondo le istruzioni della DL), delle diramazioni e di quanto altro necessario per il ripristino funzionale degli apparecchi esistenti. A corpo

N. 134	Analisi dei prezzi	U.M.	Q.tà	Pr. Un. (€)	Importo (€)
	Operaio specializzato	ora	8	33,84	270,72
	Operaio qualificato	ora	8	31,59	252,72
	Operaio comune	ora	16	28,65	458,40
	Noleggio Autocarro attrezzato con gru o con cestello, per qualunque portata per ogni ora di effettiva prestazione, completo di carburante, lubrificante, conducente, e di ogni altro onere per il perfetto funzionamento.	h	4	39,54	158,16
	Linea elettrica in tubo corrugato sotto traccia 5x4mmq	ml	48	5,13	246,24
	Scatole di derivazione, tubi corrugati, cavi di derivazione ed altri materiali necessari	a c.	1	200,00	200,00
				Totale costi €	**1586,24**
				Imprevisti 5% €	**79,31**
				Utile aziendale 15% €	**237,94**
				TOTALE €	**1903,49**

AP15 - Ripristino di tubazione idrica posata a vista sul terrazzo. Lavori e forniture necessarie per rimuovere la tubazione, in metallo zincato posata a vista sul lastricato solare, e per la sostituzione della medesima (porzione di essa interessata dai lavori) con nuova in multistrato posata sotto traccia. Il prezzo comprende la fpo della tubazione secondo il percorso indicato dalla DL, e di quanto altro necessario per il ripristino dell'alimentazione delle utenze idriche servite. A corpo

N. 135	Analisi dei prezzi	U.M.	Q.tà	Pr. Un. (€)	Importo (€)
	Operaio specializzato	ora	2	33,84	67,68
	Operaio qualificato	ora	10	31,59	315,90
	Operaio comune	ora	12	28,65	343,80
	Noleggio Autocarro attrezzato con gru o con cestello, per qualunque portata per ogni ora di effettiva prestazione, completo di carburante, lubrificante, conducente, e di ogni altro onere per il perfetto funzionamento.	h	3	39,54	118,62
	Tubazione in multistrato di diametro utile non inferiore a quello della tubazione sostituita	ml	48	13,00	624,00
	Altri materiali necessari (raccordi, valvole, materiali di consumo)	a c.	1	150,00	150,00
				Totale costi €	**1620,00**
				Imprevisti 5% €	**81,00**
				Utile aziendale 15% €	**243,00**
				TOTALE €	**1944,00**

AP16 - Ripristino impianto di illuminazione delle stanze (almeno 4 aule, i servizi igienici ed il corridoio) del piano terra interessate dall'intervento di demolizione e successiva ricostruzione del solaio. Lavori e forniture necessarie per rimuovere i corpi illuminanti e depositarli in luogo sicuro; sfilaggio dei cavi fino alla cassetta di derivazione; rifacimento delle tracce e sistemazione di nuovi tubi corrugati sul nuovo solaio; reinfilaggio dei cavi (nuovi); reinstallazione dei corpi illuminanti; collaudo funzionale. Il prezzo comprende tutte le forniture ed i lavori necessari per il ripristino funzionale dell'impianto di illuminazione. A corpo

N. 136	Analisi dei prezzi	U.M.	Q.tà	Pr. Un. (€)	Importo (€)
	Operaio specializzato	ora	7	33,84	236,88
	Operaio qualificato	ora	14	31,59	442,26
	Operaio comune	ora	32	28,65	916,80
	Noleggio trabattello, per ogni ora giorno di effettivo utilizzo, compreso trasporto, nontaggio e smontaggio e ogni altro onere necessario.	gg	4	35,00	140,00
	Materiali necessari (nuovi cavi, scatole da incasso, tubi corrugati, ecc., materiali di consumo)	a c.	1	140,00	140,00
				Totale costi €	**1875,94**
				Imprevisti 5% €	**93,80**
				Utile aziendale 15% €	**281,39**
				TOTALE €	**2251,13**