Comune di Taurisano
Provincia di Lecce

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Lavori di sistemazione area a verde di via Luigi Pirandello/via Giacomo Arditi

COMMITTENTE: Comune di Taurisano

Taurisano, 13/12/2018

IL TECNICO
Geom. Sergio TARANTINO

COMUNE DI TAURISANO
UFFICIO TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 N.01	Sbancamento generale dell'area, con l'ausilio di mezzi meccanici pesanti, compresa la rimozione dei muretti presenti nel mezzo dello spazio e sul prospetto di via G. Arditi sbancamento e rimozione muretti					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	2'300,00	2'300,00
2 E.001.003.a	Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresi l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... 'ambito del cantiere, in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc) scavo per pubblica illuminazione		145,00	0,400	0,700	40,60		
	SOMMANO mc					40,60	9,15	371,49
3 EL.004.001.g	Fornitura e posa in opera di tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie pesante IMQ, costruita secondo le norme CEI EN 50086-1, CEI EN 50086-2-1, da incassare sotto traccia ... alla scatola di derivazione. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 63. corrugato		160,00			160,00		
	SOMMANO m					160,00	6,12	979,20
4 EL.004.012.c	Pozzetto in materiale plastico, completo di chiusino carrabile, incluso lo scavo ed il rinterro, delle dimensioni esterne di: 400 x 400 x 400 mm pozzetti di ispezione					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	52,35	261,75
5 E.001.011	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. chiusura scavo per pubblica illuminazione		130,00	0,400	0,650	33,80		
	SOMMANO mc					33,80	13,20	446,16
6 Inf.001.045.b	Fornitura e posa in opera di cordoli retti o curvi, a sezione trapezolidale realizzati in calcestruzzo vibrocompresso di resistenza a rottura superiore a 3,5 MPa, assorbimento d'ac ... piuto a perfetta regola d'arte. Mono strato di colore grigio cemento: Retti di sezione di cm 10 x h. 25 lunghezza cm 100 cordoli aiuole e viali		190,00			190,00		
	SOMMANO ml					190,00	17,20	3'268,00
7 E.012.009.b	Fornitura e posa in opera di pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti, di qualsiasi colore, forniti e posti in opera su idoneo strato di sabbia o di ghiaia, com ... occorre per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti, da cm 6 pav. in autobloccanti					295,00		
	SOMMANO mq					295,00	26,50	7'817,50
8 Inf.002.009.a	Messa a dimora di alberi a portamento cespuglioso o piramidale, in vaso o in zolla, comprensiva di: apertura e preparazione buca di dimensione idonea, aggiunta di torba/ammendante ... ormazione di							
	A RIPORTARE							15'444,10

Num.Ord TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							15'444,10
	conca di compluvio, primo innaffiamento. Escluso l'ancoraggio con pali tutori. alberi di altezza fino a m 3 alberi					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	69,40	694,00
9 Inf.003.011.a	Panchina in conglomerato cementizio armato, con superficie sabbiata e lisciata sulla superficie della seduta, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento, ... ra di basamento. monoblocco senza schienale, seduta con bordi arrotondati e due basamenti, base cm 200x50, altezza cm 50 panchine					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	150,00	1'200,00
10 Inf.002.021.a 03	Fornitura di piante arbustive di prima scelta, allevate in contenitore, esenti da malattie e parassitismi, comprensiva del trasporto e scarico a piè d'opera. Specie tipo: Buddleja ... us officinalis, Ruta graveolens, Senecio maritimus, Spartium junceum, Vitex agnus-castus. vaso da 7 litri diametro cm 22 cespugli					50,00		
	SOMMANO cad					50,00	15,87	793,50
11 N.V. 02	Realizzazione di staccionata in legno, avente altezza un metro fuori terra, formata da paletti tondi per il fissaggio nel terrano e 3 correnti orizzontali staccionata		78,00			78,00		
	SOMMANO ml					78,00	20,00	1'560,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							19'691,60
	TOTALE euro							19'691,60

Data, 13/12/2018

Il Tecnico

	A RIPORTARE							