Comune di Taurisano
Provincia di Lecce

RELAZIONE TECNICA

OGGETTO: Lavori di sistemazione area a verde di via Luigi Pirandello/via Giacomo Arditi

COMMITTENTE: Comune di Taurisano

Taurisano, 13/12/2018

IL TECNICO
Geom. Sergio TARANTINO

RELAZIONE TECNICA

OGGETTO : LAVORI DI SISTEMAZIONE AREE A VERDE – VIA LUIGI PIRANDELLO - VIA GIACOMO *ARDITI*

PREMESSA

L'intervento in oggetto rientra nel piano intrapreso dal Comune di Taurisano, atto a riqualificare alcune aree a verde tra le più frequentate del centro urbano e delle periferie.
Tra queste rientra lo spazio a verde ubicato in via Luigi Pirandello - Via Giacomo Arditi, che si presenta in stato di degrado per la presenza di erbacce e del sito del tutto non curato.

INQUADRAMENTO

L'oggetto dell'intervento progettato ricade, nel vigente strumento urbanistico, in zona F14 – *Verde attrezzato* - e più precisamente tra Via Luigi Pirandello e Via Giacomo Arditi.

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Gli interventi che si andranno ad effettuare saranno i seguenti:

- Ripulitura e sbancamento generale dell'area con l'ausilio di mezzi meccanici, atto ad ottenere un piano omogeneo;
- Rimozione e demolizione del muretto di delimitazione in conci di tufo di altezza circa pari a 1 mt. dal piano di calpestio sia prospicente Via Giacomo Arditi e sia sulla parte centrale dell'area di intervento;
- Predisposizione della tubazione per l'impianto di illuminazione, previo scavo a sezione obbligata nel quale sarà posato il corrugato della montante sino a raggiungere ogni plinto posizionato per la successiva posa dei pali. Lungo il percorso del tubo corrugato saranno realizzati dei pozzetti di ispezione così come previsti nel progetto e il successivo rinterro del materiale precedentemente rimosso per la chiusura dello scavo. Il tutto studiato per rendere ben illuminata la superficie oggetto di intervento;
- Realizzazione dei viali, dalla larghezza di 1,50 mt., previa fondazione, in masselli autobloccanti in cls dallo spessore di cm. 6 di colore a scelta della committenza, contenuti da cordoli retti o curvi in cls, come si evince dagli elaborati grafici allegati alla presente. La pavimentazione verrà posata allo stesso piano dei cordoli e con un

leggera pendenza sui lati, in modo da favorire il deflusso delle acque meteoriche nel terreno vegetale circostante;

- Piantumazione di alberi ad alto/medio fusto, e piante arboree e cespugliose posizionate come in progetto;
- Fornitura e posa di n° 8 panchine in cemento, posizionate intorno alle 2 aiuole principali, come si evince dagli elaborati grafici;
- Realizzazione di staccionata in legno, avente altezza fuori terra di 1,00 m., composta da paletti per l'affissione nel terreno e tre correnti orizzontali.